

# 町道牛ヶ谷・戸根山線舗装復旧工事概要

議案第 50 号参考資料  
12 月定例会議  
クリーンセンター  
令和 7 年 12 月 1 日


【施工範囲・施工区分図】

1 工事の名称：町道牛ヶ谷・戸根山線舗装復旧工事

2 工事の場所：葉山町堀内字戸根山地内

3 工期：契約日から令和 8 年 7 月 31 日まで【繰越明許による。】

工事までの流れ



4 予算要求額：79,970,000 円（うち消費税等相当額：7,270,000 円）

5 工事の目的

令和 7 年 7 月 31 日をもって、クリーンセンター再整備工事が完了したことにより、令和 3 年度に実施した「クリーンセンター下水道工事」において仮復旧としていた舗装箇所について、舗装本復旧を行うもの。

6 工事内容

(1) 施工範囲：クリーンセンター下水道工事で掘削した範囲（右図参照）

(2) 施工面積

- 既設アスファルト舗装部：アスファルト舗装（通常）2,218 m<sup>2</sup> コンクリート平打 11.7 m<sup>2</sup>
- 既設コンクリート舗装部：アスファルト舗装（特殊）648 m<sup>2</sup> コンクリート平打 15.8 m<sup>2</sup>

(3) 施工方法：大型重機及び大型車両による

(4) 昼夜区分及び実施工日数

- 昼間：舗装切断、区画線工 15 日程度
- 夜間：上記を除く工種（舗装版破碎、基層、表層、コンクリート平打等）34 日程度

