

諸経費一覧表

| 工事区分 | 摘要   | 全体金額  | 令和6年度                   |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                      |                      |                       |                      |                         |                         | 6年度計 |
|------|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|      |  |   | 交付金対象内                  |                       |                       |                       |                         |                         | 交付金対象外                  |                      |                      |                       |                      |                         |                         |      |
|      |  |   | マテリアルリサイクル推進施設          |                       |                       | 廃棄物運搬中継施設             | 有機性廃棄物リサイクル推進施設         | 交付対象内計                  | マテリアルリサイクル推進施設          |                      | 廃棄物運搬中継施設            | 有機性廃棄物リサイクル推進施設       | その他(解体工事等)           | 交付対象外計                  |                         |      |
|      |  |   | ストックヤード等                |                       |                       | サテライトセンター             | 生ごみ資源化処理施設              |                         | ストックヤード等                |                      | サテライトセンター            | 生ごみ資源化処理施設            |                      |                         |                         |      |
| 建設工事 | 土木工事(造成等付帯工事)  | ごみ焼却施設解体工事  | 建設工事                    | 土木工事(造成等付帯工事)         |                       |                       |                         |                         |                         |                      |                      |                       |                      |                         |                         |      |
| P    | 直接工事費計   | (100.00%)<br>1,191,184,000  | (12.05%)<br>143,604,000 | (1.05%)<br>12,574,000 | (2.39%)<br>28,521,000 | (4.78%)<br>57,013,000 | (27.91%)<br>332,569,000 | (48.18%)<br>574,281,000 | (10.62%)<br>126,372,000 | (0.63%)<br>7,427,000 | (0.19%)<br>2,206,000 | (2.83%)<br>33,689,000 | (0.29%)<br>3,344,000 | (14.56%)<br>173,038,000 | (62.74%)<br>747,319,000 |      |
| Ru   | (i) 運搬費<br>H.19 水道実務必携 P.2                               | $U_r = 44.5 \times (P+Q)^{-0.1828}$<br>0.97%<br>11,554,484                      | 1,392,315               | 121,322               | 276,152               | 552,304               | 3,224,856               | 5,566,949               | 1,227,085               | 72,794               | 21,954               | 326,992               | 33,509               | 1,682,334               | 7,249,283               |      |
| S    | (e) 準備費<br>H.19 水道実務必携 P.14                              | 0.35%<br>$S_1 = 0.0035 \times P + 145,000$<br>4,314,144                         | 519,854                 | 45,298                | 103,108               | 206,216               | 1,204,077               | 2,078,553               | 458,160                 | 27,180               | 8,197                | 122,091               | 12,512               | 628,140                 | 2,706,693               |      |
| Q    | (v) 仮設費<br>H.19 水道実務必携 P.14                              | 積み上げ項目なし<br>0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                       | 0                       |      |
| -    | (c) 役務費<br>H.19 水道実務必携 P.14                              | 積み上げ項目なし<br>0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                       | 0                       |      |
| -    | (k) 技術管理費<br>H.19 水道実務必携 P.14                            | (令和6,7年度,工事分でのみ按分し計上)<br>限度額:1,000,000×直工割合<br>1,000,000                        | 181,200                 | 15,800                | 35,900                | 71,900                | 419,700                 | 724,500                 | 159,600                 | 9,400                | 2,800                | 42,600                | 4,300                | 218,700                 | 943,200                 |      |
| X1   | 小計   | $P + (i) \sim (k)$ の合計<br>1,208,052,628   | 145,697,369             | 12,756,420            | 28,936,160            | 57,843,420            | 337,417,633             | 582,651,002             | 128,216,845             | 7,536,374            | 2,238,951            | 34,180,683            | 3,394,321            | 175,567,174             | 758,218,176             |      |
| -    | (v) 管理損料<br>H.19 水道実務必携 P.15                             | 1.00%<br>$X_1 \times 0.010$<br>12,080,526                                       | 1,456,973               | 127,564               | 289,361               | 578,434               | 3,374,176               | 5,826,508               | 1,282,171               | 75,364               | 22,390               | 341,807               | 33,944               | 1,755,676               | 7,582,184               |      |
| -    | (l) 労務者輸送費<br>H.19 水道実務必携 P.15                           | 0.80%<br>$X_1 \times 0.008$<br>9,664,421  | 1,165,578               | 102,051               | 231,489               | 462,747               | 2,699,341               | 4,661,206               | 1,025,736               | 60,291               | 17,912               | 273,446               | 27,155               | 1,404,540               | 6,065,746               |      |
| -    | (y) 安全費<br>H.19 水道実務必携 P.15                              | 0.21%<br>$X_1 \times 0.0021$<br>2,536,910                                       | 305,964                 | 26,788                | 60,765                | 121,471               | 708,577                 | 1,223,565               | 269,253                 | 15,827               | 4,702                | 71,780                | 7,129                | 368,691                 | 1,592,256               |      |
| K    | (f) 環境対策費<br>H.19 水道実務必携 P.17                            | $K = i \times P_1$<br>0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                       | 0                       |      |
| X2   | 小計   | (v)~(y)の合計<br>24,281,857  | 2,928,515               | 256,403               | 581,615               | 1,162,652             | 6,782,094               | 11,711,279              | 2,577,160               | 151,482              | 45,004               | 687,033               | 68,228               | 3,528,907               | 15,240,186              |      |
| B    | 共通仮設費計<br>H.15 廃棄物施設整備必携 P.37                            | (i)~(y)の合計 ( $X_1 + X_2 - P$ ), 千円止 端数切捨<br>41,150,000                          | 5,021,000               | 438,000               | 996,000               | 1,993,000             | 11,630,000              | 20,078,000              | 4,424,000               | 261,000              | 78,000               | 1,179,000             | 119,000              | 6,061,000               | 26,139,000              |      |
| C    | 純工事費<br>R.03 廃棄物実務必携 P.87                                | $C = P + B$<br>1,232,334,000  | 148,625,000             | 13,012,000            | 29,517,000            | 59,006,000            | 344,199,000             | 594,359,000             | 130,796,000             | 7,688,000            | 2,284,000            | 34,868,000            | 3,463,000            | 179,099,000             | 773,458,000             |      |
| Y    | (特殊製品費)<br>R.03 廃棄物実務必携 P.92                             | 積み上げ<br>569,283,000   | 103,692,000             | 1,675,000             | 0                     | 37,081,000            | 279,067,000             | 421,515,000             | 78,120,000              | 2,334,000            | 745,000              | 16,854,000            | 0                    | 98,053,000              | 519,568,000             |      |
| Y'   | (特殊製品費)×1/2<br>R.03 廃棄物実務必携 P.89                         | $Y' = Y \times 1/2$<br>284,641,500  | 51,846,000              | 837,500               | 0                     | 18,540,500            | 139,533,500             | 210,757,500             | 39,060,000              | 1,167,000            | 372,500              | 8,427,000             | 0                    | 49,026,500              | 259,784,000             |      |
| Z    | 現場管理費対象額<br>R.03 廃棄物実務必携 P.89                            | $Z = C - Y'$<br>947,692,500   | 96,779,000              | 12,174,500            | 29,517,000            | 40,465,500            | 204,665,500             | 383,601,500             | 91,736,000              | 6,521,000            | 1,911,500            | 26,441,000            | 3,463,000            | 130,072,500             | 513,674,000             |      |
| D    | 現場管理費<br>R.03 廃棄物実務必携 P.89                               | 最大 7.50% (7.42%)<br>$D \leq Z \times 7.5\%$ (=71,076千円), 千円止 端数切捨<br>70,320,000 | 7,161,000               | 900,000               | 2,184,000             | 2,994,000             | 15,145,000              | 28,384,000              | 6,789,000               | 483,000              | 142,000              | 1,957,000             | 257,000              | 9,628,000               | 38,012,000              |      |
| E    | 備品費<br>積み上げ<br>7,096,000                                 | 0   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    | 714,000              | 1,800,000             | 0                    | 2,514,000               | 2,514,000               |      |
| F    | 工事原価<br>R.03 廃棄物実務必携 P.90                                | $F = C + D + E$<br>1,309,750,000  | 155,786,000             | 13,912,000            | 31,701,000            | 62,000,000            | 359,344,000             | 622,743,000             | 137,585,000             | 8,171,000            | 3,140,000            | 38,625,000            | 3,720,000            | 191,241,000             | 813,984,000             |      |
| G    | 一般管理費<br>R.03 廃棄物実務必携 P.90                               | 最大 11.50% (9.94%)<br>$G \leq F \times 11.5\%$ (=150,621千円)<br>130,250,000       | 14,933,000              | 1,378,000             | 3,141,000             | 6,144,000             | 34,510,000              | 60,106,000              | 13,634,000              | 809,000              | 311,000              | 3,827,000             | 368,000              | 18,949,000              | 79,055,000              |      |
| H    | 工事価格<br>$H = F + G$ (千円止め、端数切捨)<br>1,440,000,000         | 170,719,000   | 15,290,000              | 34,842,000            | 68,144,000            | 393,854,000           | 682,849,000             | 151,219,000             | 8,980,000               | 3,451,000            | 42,452,000           | 4,088,000             | 210,190,000          | 893,039,000             |                         |      |
| I    | 消費税相当額<br>10.00%<br>$I = H \times 10.0\%$<br>144,000,000 | 17,071,900  | 1,529,000               | 3,484,200             | 6,814,400             | 39,385,400            | 68,284,900              | 15,121,900              | 898,000                 | 345,100              | 4,245,200            | 408,800               | 21,019,000           | 89,303,900              |                         |      |
| J    | 工事価格(税込)<br>$J = H + I$<br>1,584,000,000                 | 187,790,900   | 16,819,000              | 38,326,200            | 74,958,400            | 433,239,400           | 751,133,900             | 166,340,900             | 9,878,000               | 3,796,100            | 46,697,200           | 4,496,800             | 231,209,000          | 982,342,900             |                         |      |
| ※控除額 |  |   |                         |                       |                       |                       |                         |                         |                         |                      |                      |                       |                      |                         |                         |      |
|      | 控除額  | 別途明細書より(税抜)<br>-40,030,050  | -186,102                | 0                     | -9,978,840            | -78,200               | -79,972                 | -10,323,114             | -48,067                 | 0                    | 0                    | -72,259               | -181,440             | -301,766                | -10,624,880             |      |
|      | 工事価格(税込)への適応額  | 控除額+消費税相当額(10%)<br>-44,033,052  | -204,712                | 0                     | -10,976,724           | -86,020               | -87,969                 | -11,355,425             | -52,873                 | 0                    | 0                    | -79,484               | -199,584             | -331,941                | -11,687,366             |      |

|          | 出来高工事価格       | 出来高割合  |
|----------|---------------|--------|
| 契約金額     | 1,584,000,000 | -      |
| R4年度 第1回 | 442,568,500   | 27.93% |
| R5年度 第2回 | 94,146,800    | 5.94%  |
| R6年度 第3回 | 982,342,900   | 62.01% |
| R7年度 第4回 | -             | -      |
| 累計       | 1,519,058,200 | 95.90% |

# 葉山町クリーンセンター再整備工事

本工事費種別明細書(令和6年度第3回出来高)

共和化工株式会社 関東支店



## 本工事費種別明細書

( 01 )

| 工種別 | 工事細別  | 名 称          | 単 位   | 数 量 | 金 額         | 特 殊 製 品 | 積算根拠        |
|-----|-------|--------------|-------|-----|-------------|---------|-------------|
|     | I.    | 生ごみ資源化処理施設工事 | 式     | 1.0 | 366,258,000 |         | 295,921,000 |
|     | II.   | サテライトセンター工事  | 式     | 1.0 | 59,219,000  |         | 37,826,000  |
|     | III.  | 各種ストックヤード工事  | 式     | 1.0 | 53,172,000  |         | 28,624,000  |
|     | IV.   | 管理棟工事        | 式     | 1.0 | 216,804,000 |         | 153,188,000 |
|     | V.    | 既設施設解体工事     | 式     | 1.0 | 31,865,000  |         | 0           |
|     | VI.   | 土木造成工事       | 式     | 1.0 | 20,001,000  |         | 4,009,000   |
| P.  |       | (直接工事費 計)    |       |     | 747,319,000 |         | 519,568,000 |
| B.  | VII.  | 共通仮設費        | 式     | 1.0 | 26,139,000  |         | -           |
| C.  |       | 純工事費         |       |     | 773,458,000 |         |             |
| D.  | VIII. | 現場管理費        | 式     | 1.0 | 38,012,000  |         | -           |
| E.  | IX.   | 備品等          | 式     | 1.0 | 2,514,000   |         | -           |
| F.  |       | 工事原価         |       |     | 813,984,000 |         |             |
| G.  | X.    | 一般管理費        | 式     | 1.0 | 79,055,000  |         | -           |
| H.  |       | 工事価格         | 式     | 1.0 | 893,039,000 |         | -           |
| I.  |       | 消費税          | 10% 式 | 1.0 | 89,303,900  |         | -           |
| J.  |       | 工事費          | 式     | 1.0 | 982,342,900 |         | -           |

別紙経費計算参照

別紙経費計算参照

別紙経費計算参照

## 本工事費種別明細書

第 0001 号 明細表

( 02 )

| 工種別                       | 工事細別             | 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 特 殊 製 品     | 積算根拠 |
|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|------|
| I. 生ごみ資源化処理施設工事           |                  |     |     |     |             |             |      |
| -1. 交付金対象内事業              |                  |     |     |     |             |             |      |
|                           | A. 建築工事          |     | 式   | 1.0 | 90,272,000  | 46,342,000  |      |
|                           | B. 機械・配管設備工事     |     | 式   | 1.0 | 217,365,000 | 208,571,000 |      |
|                           | C. 電気・計装設備工事     |     | 式   | 1.0 | 24,932,000  | 24,154,000  |      |
|                           | I -1. 交付金対象内事業 計 |     | 式   | 1.0 | 332,569,000 | 279,067,000 |      |
| -2. 交付金対象外事業              |                  |     |     |     |             |             |      |
|                           | A. 建築工事          |     | 式   | 1.0 | 33,689,000  | 16,854,000  |      |
|                           | B. 機械・配管設備工事     |     | 式   | 1.0 | 0           | 0           |      |
|                           | C. 電気・計装設備工事     |     | 式   | 1.0 | 0           | 0           |      |
|                           | I -2. 交付金対象外事業 計 |     | 式   | 1.0 | 33,689,000  | 16,854,000  |      |
| I. 生ごみ資源化処理施設工事 (直接工事費 計) |                  |     |     |     |             |             |      |
|                           |                  |     | 式   | 1.0 | 366,258,000 | 295,921,000 |      |

## 本工事費種別明細書

第 0002 号 明細表

( 03 )

| 工種別                       | 工事細別                      | 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 特 殊 製 品    | 積算根拠 |
|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|------------|------------|------|
| II. サテライトセンター工事           |                           |     |     |     |            |            |      |
| -1. 交付金対象内事業              |                           |     |     |     |            |            |      |
|                           | A. 建築工事                   |     | 式   | 1.0 | 40,964,000 | 22,771,000 |      |
|                           | B. 機械・配管設備工事              |     | 式   | 1.0 | 14,647,000 | 13,361,000 |      |
|                           | C. 電気・計装設備工事              |     | 式   | 1.0 | 1,402,000  | 949,000    |      |
|                           | II-1. 交付金対象内事業 計          |     | 式   | 1.0 | 57,013,000 | 37,081,000 |      |
| -2. 交付金対象外事業              |                           |     |     |     |            |            |      |
|                           | A. 建築工事                   |     | 式   | 1.0 | 2,206,000  | 745,000    |      |
|                           | B. 機械・配管設備工事              |     | 式   | 1.0 | 0          | 0          |      |
|                           | C. 電気・計装設備工事              |     | 式   | 1.0 | 0          | 0          |      |
|                           | II-2. 交付金対象外事業 計          |     | 式   | 1.0 | 2,206,000  | 745,000    |      |
| II. サテライトセンター工事 (直接工事費 計) |                           |     |     |     |            |            |      |
|                           | II. サテライトセンター工事 (直接工事費 計) |     | 式   | 1.0 | 59,219,000 | 37,826,000 |      |

## 本工事費種別明細書

第 0003 号 明細表

( 04 )

| 工種別                     | 工事細別           | 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 特 殊 製 品    | 積算根拠 |
|-------------------------|----------------|-----|-----|-----|------------|------------|------|
| Ⅲ.各種ストックヤード工事           |                |     |     |     |            |            |      |
| -1.交付金対象内事業             |                |     |     |     |            |            |      |
|                         | A.建築工事         |     | 式   | 1.0 | 44,700,000 | 22,681,000 |      |
|                         | B.機械・配管設備工事    |     | 式   | 1.0 | 779,000    | 544,000    |      |
|                         | C.電気・計装設備工事    |     | 式   | 1.0 | 5,195,000  | 3,766,000  |      |
|                         | Ⅲ-1.交付金対象内事業 計 |     | 式   | 1.0 | 50,674,000 | 26,991,000 |      |
| -2.交付金対象外事業             |                |     |     |     |            |            |      |
|                         | A.建築工事         |     | 式   | 1.0 | 2,498,000  | 1,633,000  |      |
|                         | B.機械・配管設備工事    |     | 式   | 1.0 | 0          | 0          |      |
|                         | C.電気・計装設備工事    |     | 式   | 1.0 | 0          | 0          |      |
|                         | Ⅲ-2.交付金対象外事業 計 |     | 式   | 1.0 | 2,498,000  | 1,633,000  |      |
| Ⅲ.各種ストックヤード工事 (直接工事費 計) |                |     |     |     |            |            |      |
|                         |                |     | 式   | 1.0 | 53,172,000 | 28,624,000 |      |

## 本工事費種別明細書

第 0004 号 明細表

( 05 )

| 工種別                | 工事細別            | 名 称 | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 特 殊 製 品     | 積算根拠 |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|------|
| IV.管理棟工事           |                 |     |     |     |             |             |      |
| -1.交付金対象内事業        |                 |     |     |     |             |             |      |
|                    | A.建築工事          |     | 式   | 1.0 | 31,091,000  | 17,059,000  |      |
|                    | B.機械・配管設備工事     |     | 式   | 1.0 | 21,723,000  | 21,025,000  |      |
|                    | C.電気・計装設備工事     |     | 式   | 1.0 | 40,116,000  | 38,617,000  |      |
|                    | IV-1.交付金対象内事業 計 |     | 式   | 1.0 | 92,930,000  | 76,701,000  |      |
| -2.交付金対象外事業        |                 |     |     |     |             |             |      |
|                    | A.建築工事          |     | 式   | 1.0 | 96,067,000  | 50,126,000  |      |
|                    | B.機械・配管設備工事     |     | 式   | 1.0 | 0           | 0           |      |
|                    | C.電気・計装設備工事     |     | 式   | 1.0 | 27,807,000  | 26,361,000  |      |
|                    | IV-2.交付金対象外事業 計 |     | 式   | 1.0 | 123,874,000 | 76,487,000  |      |
| IV.管理棟工事 (直接工事費 計) |                 |     |     |     |             |             |      |
|                    |                 |     | 式   | 1.0 | 216,804,000 | 153,188,000 |      |

## 本工事費種別明細書

第 0005 号 明細表

( 06 )

| 工種別    | 工事細別           | 名 称          | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 特 殊 製 品 | 積算根拠 |
|--------|----------------|--------------|-----|-----|------------|---------|------|
| V.既設施設 | 解体本工事          |              |     |     |            |         |      |
|        | -1.交付金対象内事業    |              |     |     |            |         |      |
|        | A.ごみ焼却施設解体工事   |              |     |     |            |         |      |
|        |                | (1)直接仮設工事    | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        |                | (2)解体本工事     | 式   | 1.0 | 28,521,000 |         | 0    |
|        |                | (3)暴露対策工事    | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        | V-1.交付金対象内事業 計 |              | 式   | 1.0 | 28,521,000 |         | 0    |
|        | -2.交付金対象外事業    |              |     |     |            |         |      |
|        | A.し尿処理施設解体工事   |              |     |     |            |         |      |
|        |                | (1)直接仮設工事    | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        |                | (2)解体本工事     | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        |                | (3)暴露対策工事    | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        | B.その他解体工       | (1)不燃物処理施設解体 | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        |                | (2)布団置き場     | 式   | 1.0 | 0          |         | 0    |
|        |                | (3)その他雑施設    | 式   | 1.0 | 65,000     |         | 0    |
|        |                | (4)外構        | 式   | 1.0 | 376,000    |         | 0    |
|        |                | (5)解体物処分工事   | 式   | 1.0 | 2,903,000  |         | 0    |
|        | V-2.交付金対象外事業 計 |              | 式   | 1.0 | 3,344,000  |         | 0    |
| V.既設施設 | 解体本工事          | (直接工事費 計)    | 式   | 1.0 | 31,865,000 |         | 0    |

## 本工事費種別明細書

第 0006 号 明細表

( 07 )

| 工種別         | 工事細別            | 名 称       | 单 位 | 数 量 | 金 額        | 特 殊 製 品   | 積算根拠 |
|-------------|-----------------|-----------|-----|-----|------------|-----------|------|
| VI.土木造成工事   |                 |           |     |     |            |           |      |
| -1.交付金対象内事業 |                 |           |     |     |            |           |      |
|             | A               | 造成工事      | 式   | 1.0 | 7,611,000  | 0         |      |
|             | B               | 雨水排水設備工   | 式   | 1.0 | 1,557,000  | 971,000   |      |
|             | C               | 擁壁設置工     | 式   | 1.0 | 171,000    | 170,000   |      |
|             | D               | 舗装工       | 式   | 1.0 | 3,235,000  | 534,000   |      |
|             | E               | 囲障設備工     | 式   | 1.0 | 0          | 0         |      |
|             | VI-1.交付金対象内事業 計 |           | 式   | 1.0 | 12,574,000 | 1,675,000 |      |
| -2.交付金対象外事業 |                 |           |     |     |            |           |      |
|             | A               | 造成工事      | 式   | 1.0 | 0          | 0         |      |
|             | B               | 雨水排水設備工   | 式   | 1.0 | 2,413,000  | 1,505,000 |      |
|             | C               | 擁壁設置工     | 式   | 1.0 | 0          | 0         |      |
|             | D               | 舗装工       | 式   | 1.0 | 5,014,000  | 829,000   |      |
|             | E               | 囲障設備工     | 式   | 1.0 | 0          | 0         |      |
|             | VI-2.交付金対象外事業 計 |           | 式   | 1.0 | 7,427,000  | 2,334,000 |      |
|             |                 |           |     |     |            |           |      |
|             |                 |           |     |     |            |           |      |
| VI.土木造成工事   |                 | (直接工事費 計) | 式   | 1.0 | 20,001,000 | 4,009,000 |      |

## 本工事費種別明細書

第 0007 号 明細表

( 08 )

| 工種別   | 工事細別        | 名 称             | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 特 殊 製 品 | 積算根拠 |
|-------|-------------|-----------------|-----|-----|-----------|---------|------|
| IX.備品 |             |                 |     |     |           |         |      |
|       | -1.交付金対象内事業 |                 |     |     |           |         |      |
|       | a.          | 生ごみ資源化処理施設工事    | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       | b.          | サテライトセンター工事     | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       | c.          | 各種ストックヤード工事     | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       | d.          | 管理棟工事           | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       |             | IX-1.交付金対象内事業 計 | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       | -2.交付金対象外事業 |                 |     |     |           |         |      |
|       | a.          | 生ごみ資源化処理施設工事    | 式   | 1.0 | 1,800,000 |         | 0    |
|       | b.          | サテライトセンター工事     | 式   | 1.0 | 714,000   |         | 0    |
|       | c.          | 各種ストックヤード工事     | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       | d.          | 管理棟工事           | 式   | 1.0 | 0         |         | 0    |
|       |             | IX-2.交付金対象外事業 計 | 式   | 1.0 | 2,514,000 |         | 0    |
|       |             |                 |     |     |           |         |      |
|       |             |                 |     |     |           |         |      |
|       |             |                 |     |     |           |         |      |
|       |             |                 |     |     |           |         |      |
| IX.備品 |             |                 | 式   | 1.0 | 2,514,000 |         | 0    |



交付金対象内事業

## 本工事費種別明細書

( 10 )

第 0009 号 明細表

| 工種別             | 工事細別         | 名 称           | 摘 要      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠          |
|-----------------|--------------|---------------|----------|-----|-----|-----|------------|------------|---------------|
| I. 生ごみ資源化処理施設工事 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
| -1. 交付金対象内事業    |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
| A. 建築工事         |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 | (1) 建築工事     |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              | 1) 生ごみ資源化処理施設 | 本体工事     | 式   | 1.0 |     | 87,607,000 | 45,641,000 | 第 A01101号 明細表 |
|                 |              | 2) 生ごみ資源化処理施設 | 機械基礎工事   | 式   | 1.0 |     | 2,665,000  | 701,000    | 第 A01111号 明細表 |
|                 |              | 3) 資源物棟       | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                 | I-1-A-(1) 改計 |               |          |     |     |     | 90,272,000 | 46,342,000 |               |

# 本工事費種別明細書

第 A01101号 明細表

( 11 )

| 工種別            | 工事細別          | 名 称           | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠          |
|----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|---------------|
| I.生ごみ資源化処理施設工事 |               |               |     |     |     |     |            |            |               |
| A.建築工事         |               |               |     |     |     |     |            |            |               |
| (1)建築工事        | 1)生ごみ資源化処理施設  |               |     |     |     |     |            |            |               |
|                |               | ア)直接仮設工事      |     | 式   | 1.0 |     | 15,015,126 | 1,959,663  | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | イ)土工事         |     | 式   | 1.0 |     | 6,098,880  | 1,665,000  | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | ウ)コンクリート工事    |     | 式   | 1.0 |     | 12,835,752 | 11,294,931 | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | エ)型枠工事        |     | 式   | 1.0 |     | 7,720,190  | 0          | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | オ)鉄筋工事        |     | 式   | 1.0 |     | 9,760,837  | 6,356,077  | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | カ)鉄骨工事        |     | 式   | 1.0 |     | 8,958,372  | 6,113,024  | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | キ)テント屋根・壁・庇工事 |     | 式   | 1.0 |     | 18,606,853 | 12,904,965 | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | ク)防水工事        |     | 式   | 1.0 |     | 14,959     | 0          | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | ケ)金属工事        |     | 式   | 1.0 |     | 716,866    | 408,146    | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | コ)建具工事        |     | 式   | 1.0 |     | 4,940,000  | 4,940,000  | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | サ)左官工事        |     | 式   | 1.0 |     | 2,869,335  | 0          | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | シ)内外装工事       |     | 式   | 1.0 |     | 69,840     | 0          | 第 A01102号 明細表 |
|                |               | ス)雑工事         |     | 式   | 1.0 |     | 0          | 0          | 第 A01102号 明細表 |
|                |               |               |     |     |     |     |            |            |               |
|                | I-A-(1)-1) 計  |               |     |     |     |     | 87,607,010 | 45,641,806 |               |
|                | I-A-(1)-1) 改計 |               |     |     |     |     | 87,607,000 | 45,641,000 |               |

# 本工事費種別明細書

第 A01102号 明細表

( 12 )

| 工種別            | 工事細別         | 名 称           | 摘 要      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠          |
|----------------|--------------|---------------|----------|-----|-----|-----|------------|------------|---------------|
| I.生ごみ資源化処理施設工事 |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
| A.建築工事         |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
| (1)建築工事        | 1)生ごみ資源化処理施設 |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                | (積上げ項目)      |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                |              | ア)直接仮設工事      | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                |              | イ)土工事         |          | 式   | 1.0 |     | 6,098,880  | 1,665,000  | 第 A01103号 明細表 |
|                |              | ウ)コンクリート工事    |          | 式   | 1.0 |     | 7,544,842  | 6,652,285  | 第 A01104号 明細表 |
|                |              | エ)型枠工事        |          | 式   | 1.0 |     | 595,725    | 0          | 第 A01105号 明細表 |
|                |              | オ)鉄筋工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                |              | カ)鉄骨工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                |              | キ)テント屋根・壁・庇工事 | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                |              | ク)防水工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -          | -          |               |
|                |              | ケ)金属工事        |          | 式   | 1.0 |     | 716,866    | 408,146    | 第 A01106号 明細表 |
|                |              | コ)建具工事        |          | 式   | 1.0 |     | 4,940,000  | 4,940,000  | 第 A01107号 明細表 |
|                |              | サ)左官工事        |          | 式   | 1.0 |     | 1,846,458  | 0          | 第 A01108号 明細表 |
|                |              | シ)内外装工事       |          | 式   | 1.0 |     | 69,840     | 0          | 第 A01109号 明細表 |
|                |              | ス)雑工事         |          | 式   | 1.0 |     | 0          | 0          | 第 A01110号 明細表 |
|                |              |               |          |     |     |     |            |            |               |
|                | 積上げ項目計       |               |          |     |     |     | 21,812,611 | 13,665,431 |               |

# 本工事費種別明細書

第 A01102号 明細表

| 工種別            | 工事細別         | 名称            | 摘要       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 特殊製品額      | 積算根拠          |
|----------------|--------------|---------------|----------|----|-----|----|------------|------------|---------------|
| I.生ごみ資源化処理施設工事 |              |               |          |    |     |    |            |            |               |
| A.建築工事         |              |               |          |    |     |    |            |            |               |
| (1)建築工事        | 1)生ごみ資源化処理施設 |               |          |    |     |    |            |            |               |
|                | (按分項目)       |               |          |    |     |    |            |            |               |
|                |              | ア)直接仮設工事      |          | 式  | 1.0 |    | 15,015,126 | 1,959,663  | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | イ)土工事         | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -          |               |
|                |              | ウ)コンクリート工事    |          | 式  | 1.0 |    | 5,290,910  | 4,642,646  | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | エ)型枠工事        |          | 式  | 1.0 |    | 7,124,465  | 0          | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | オ)鉄筋工事        |          | 式  | 1.0 |    | 9,760,837  | 6,356,077  | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | カ)鉄骨工事        |          | 式  | 1.0 |    | 8,958,372  | 6,113,024  | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | キ)テント屋根・壁・庇工事 |          | 式  | 1.0 |    | 18,606,853 | 12,904,965 | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | ク)防水工事        |          | 式  | 1.0 |    | 14,959     | 0          | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | ケ)金属工事        | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -          |               |
|                |              | コ)建具工事        | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -          |               |
|                |              | サ)左官工事        |          | 式  | 1.0 |    | 1,022,877  | 0          | 第 0101号 按分明細表 |
|                |              | シ)内外装工事       | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -          |               |
|                |              | ス)雑工事         | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -          |               |
|                |              |               |          |    |     |    |            |            |               |
|                | 按分項目 計       |               |          |    |     |    |            |            |               |
|                |              |               |          |    |     |    | 65,794,399 | 31,976,375 |               |

## 本工事費種別明細書

第 A01103号 明細表

( 14 )

| 工種別     | 工事細別         | 名 称     | 摘 要                        | 単 位 | 数 量    | 単 価                        | 金 額       | 特殊製品額     | 積算根拠            |
|---------|--------------|---------|----------------------------|-----|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| (1)建築工事 | 1)生ごみ資源化処理施設 |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         | イ)土工事        | 根切り     | 根切り開始=設計GL+1250<br>機械壺布併用掘 | m3  | 2196.0 | 690                        | 1,515,240 |           | コスト22/冬 市場2 東京  |
|         |              | 埋戻し     | 根切土流用                      | m3  | 305.0  | 950                        | 289,750   |           | コスト22/冬 市場2 東京  |
|         |              | 残土      | 場内敷き均し                     | m3  | 1891.0 | 890                        | 1,682,990 |           | コスト22/冬 P126 東京 |
|         |              | 床付      |                            | m2  | 1263.0 | 300                        | 378,900   |           | コスト22/冬 市場2 東京  |
|         |              | 土工機械運搬費 |                            | 往復  | 1.0    | 78,000                     | 78,000    |           | コスト22/冬 市場2 東京  |
|         |              | 地盤改良工事  | セメント改良材、施工費含               | 式   | 1.0    | ( 1,665,000 )<br>2,154,000 | 2,154,000 | 1,665,000 | 見積              |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              |         |                            |     |        |                            |           |           |                 |
|         |              | イ)小計    |                            |     |        |                            | 6,098,880 | 1,665,000 |                 |

# 本工事費種別明細書

第 A01104号 明細表

( 15 )

| 工種別     | 工事細別         | 名称                         | 摘要                              | 単位 | 数量    | 単価                   | 金額        | 特殊製品額     | 積算根拠            |
|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|
| (1)建築工事 | 1)生ごみ資源化処理施設 |                            |                                 |    |       |                      |           |           |                 |
|         | ウ)コンクリート工事   | 捨てコンクリート                   | FC-18N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3 | 7.7   | ( 13,200 )<br>13,200 | 101,640   | 101,640   | 建物22/01 P92 横須賀 |
|         |              | 基礎コンクリート                   | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3 | 449.0 | ( 13,800 )<br>13,800 | 6,196,200 | 6,196,200 | 建物22/01 P92 横須賀 |
|         |              | 基礎コンクリート                   | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 18 | m3 | 0.8   | ( 14,150 )<br>14,150 | 11,320    | 11,320    | 建物22/01 P92 横須賀 |
|         |              | 構造体強度(温度)補正                | 6N/mm2                          | m3 | 457.5 | ( 750 )<br>750       | 343,125   | 343,125   | 建物22/01 P92 横須賀 |
|         |              | コンクリート打設手間                 | 捨てコン<br>ポンプ <sup>o</sup> 打設     | m3 | 7.7   | 2,440                | 18,788    |           | コスト22/冬 市場10 東京 |
|         |              | コンクリート打設手間                 | 耐圧盤コン<br>ポンプ <sup>o</sup> 打設    | m3 | 425.0 | 840                  | 357,000   |           | コスト22/冬 市場10 東京 |
|         |              | コンクリート打設手間                 | その他基礎部コン<br>ポンプ <sup>o</sup> 打設 | m3 | 24.5  | 840                  | 20,580    |           | コスト22/冬 市場10 東京 |
|         |              | コンクリート打設手間                 | 基礎コン<br>人力打設(1)                 | m3 | 0.8   | 13,380               | 10,704    |           | 代価-102          |
|         |              | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 圧送費 | 捨てコン<br>100m3以上                 | m3 | 7.7   | 550                  | 4,235     |           | コスト22/冬 市場12 東京 |
|         |              | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 基本料 | 捨てコン<br>100m3以上                 | 回  | 1.0   | 55,000               | 55,000    |           | コスト22/冬 市場12 東京 |
|         |              | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 圧送費 | 耐圧盤コン<br>100m3以上                | m3 | 425.0 | 550                  | 233,750   |           | コスト22/冬 市場12 東京 |
|         |              | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 基本料 | 耐圧盤コン<br>100m3以上                | 回  | 2.0   | 55,000               | 110,000   |           | コスト22/冬 市場12 東京 |
|         |              | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 圧送費 | その他基礎部コン<br>30m3未満 基本料金共        | 回  | 1.0   | 82,500               | 82,500    |           | コスト22/冬 市場12 東京 |
|         |              | ウ)小計                       |                                 |    |       |                      | 7,544,842 | 6,652,285 |                 |



# 本工事費種別明細書

第 A01106号 明細表

( 17 )

| 工種別     | 工事細別         | 名称                 | 摘要  | 単位 | 数量    | 単価                   | 金額      | 特殊製品額   | 積算根拠            |
|---------|--------------|--------------------|---|----|-------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| (1)建築工事 | 1)生ごみ資源化処理施設 |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         | ケ)金属工事       | (外部)               |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              | 無筋CON内<br>ワイヤーメッシュ | 6.0φx100x100(1)                           | m2 | 454.0 | ( 630 )<br>1,310     | 594,740 | 286,020 | 代価-103          |
|         |              | ピット<br>FRP蓋        | 530x530                                   | 箇所 | 1.0   | ( 3,640 )<br>3,640   | 3,640   | 3,640   | 見積              |
|         |              | ピット<br>FRP蓋受枠      | L-40x40x4 SUS304<br>アンカー:φ9L150 SS400@500 | m  | 1.4   | ( 14,300 )<br>14,300 | 20,020  | 20,020  | 見積              |
|         |              | ピット<br>FRP蓋受枠      | L-50x50x4 SUS304<br>金属拡張アンカー:M12x70       | m  | 0.5   | ( 17,100 )<br>17,100 | 8,550   | 8,550   | 見積              |
|         |              |                    | St 溶融亜鉛めっき                                |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              | 排水ピット<br>グレーチング蓋   | 450x400 St 溶融亜鉛めっき<br>歩行用                 | 箇所 | 1.0   | ( 19,200 )<br>19,200 | 19,200  | 19,200  | 建物22/01 P275 全国 |
|         |              | 排水ピット<br>グレーチング蓋受枠 | SL-20 SUS304                              | m  | 1.2   | ( 13,000 )<br>13,000 | 15,600  | 15,600  | 見積              |
|         |              | 排水ピット<br>グレーチング蓋受枠 | L-50x50x4 SUS304<br>金属拡張アンカー:M12x70       | m  | 0.4   | ( 14,300 )<br>14,300 | 5,720   | 5,720   | 見積              |
|         |              |                    | St 溶融亜鉛めっき                                |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              | 排水溝<br>グレーチング      | W140 St 溶融亜鉛めっき<br>歩行用ノンスリップタイプ           | m  | 5.3   | ( 9,320 )<br>9,320   | 49,396  | 49,396  | 建物22/01 P272 全国 |
|         |              |                    | 受枠:St 溶融亜鉛めっき                             |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              |                    |   |    |       |                      |         |         |                 |
|         |              | ケ)小計               |   |    |       |                      | 716,866 | 408,146 |                 |





# 本工事費種別明細書

第 A01108号 明細表

( 20 )

| 工種別     | 工事細別         | 名 称                  | 摘 要              | 単 位 | 数 量    | 単 価   | 金 額       | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|---------|--------------|----------------------|------------------|-----|--------|-------|-----------|-------|-----------------|
| (1)建築工事 | 1)生ごみ資源化処理施設 |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         | サ)左官工事       | (外部)                 |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              | 排水ピット蓋受枠廻り<br>充填モルタル |                  | m   | 1.2    | 1,040 | 1,248     |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|         |              | 排水溝<br>モルタル          | W100 t20)125塗床下  | m   | 5.3    | 2,420 | 12,826    |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|         |              | 排水溝<br>モルタル          | W100 t125)210塗床下 | m   | 4.2    | 2,420 | 10,164    |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|         |              | 立上り<br>打放し面補修        | B種塗床下            | m2  | 1.6    | 860   | 1,376     |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | 破除袋機架台立下り<br>打放し面補修  | B種塗床下            | m2  | 3.4    | 860   | 2,924     |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | 壁<br>打放し面補修          | B種 素地            | m2  | 1044.0 | 860   | 897,840   |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | ピット<br>打放し面補修        | B種塗床下            | m2  | 1.0    | 860   | 860       |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | 排水溝<br>打放し面補修        | B種塗床下            | m2  | 3.5    | 860   | 3,010     |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | 排水ピット<br>打放し面補修      | B種塗床下            | m2  | 0.5    | 860   | 430       |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              | 配管ピット<br>打放し面補修      | B種 素地            | m2  | 101.0  | 860   | 86,860    |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              |                      |                  |     |        |       |           |       |                 |
|         |              | サ)小計                 |                  |     |        |       | 1,846,458 | 0     |                 |











## 本工事費種別明細書

第 A01114号 明細表

| 工種別          | 工事細別       | 名 称         | 摘 要                             | 単 位 | 数 量 | 単 価                  | 金 額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|----------------------|---------|--------|-----------------|
| ア)排水処理設備機械基礎 |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              | b)コンクリート工事 | 捨てコンクリート    | FC-18N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 0.4 | ( 13,200 )<br>13,200 | 5,280   | 5,280  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | 基礎コンクリート    | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 3.9 | ( 13,800 )<br>13,800 | 53,820  | 53,820 | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2                          | m3  | 3.9 | ( 750 )<br>750       | 2,925   | 2,925  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | コンクリート打設手間  | 捨てコン<br>人力打設(1)                 | m3  | 0.4 | 8,090                | 3,236   |        | 代価-106          |
|              |            | コンクリート打設手間  | 基礎コン<br>人力打設(1)                 | m3  | 3.9 | 13,380               | 52,182  |        | 代価-102          |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            | b)小計        |                                 |     |     |                      | 117,443 | 62,025 |                 |





# 本工事費種別明細書

第 A01117号 明細表

| 工種別          | 工事細別   | 名 称                | 摘 要   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|--------------|--------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|
| ア)排水処理設備機械基礎 |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              | e)左官工事 | (外部)               |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        | 基礎天端<br>コンクリート金鋳押え | 素地    | m2  | 6.6 | 600 | 3,960 |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|              |        | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地 | m2  | 3.8 | 860 | 3,268 |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|              |        | e)小計               |       |     |     |     | 7,228 | 0     |                 |











# 本工事費種別明細書

第 A01123号 明細表

| 工種別 | 工事細別   | 名 称                | 摘 要   | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|--------|--------------------|-------|-----|------|-----|--------|-------|-----------------|
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        | イ)薬液洗浄塔機械基礎        |       |     |      |     |        |       |                 |
|     | e)左官工事 | (外部)               |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        | 基礎天端<br>コンクリート金鋸押え | 素地    | m2  | 16.5 | 600 | 9,900  |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |        | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地 | m2  | 6.2  | 860 | 5,332  |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |        | e)小計               |       |     |      |     | 15,232 | 0     |                 |



# 本工事費種別明細書

第 A01125号 明細表

| 工種別 | 工事細別     | 名 称  | 摘 要      | 単 位 | 数 量  | 単 価   | 金 額     | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|----------|------|----------|-----|------|-------|---------|-------|-----------------|
| ウ)  | 水洗浄塔機械基礎 |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     | a)土工事    | 根切り  | 人力 壺布併用掘 | m3  | 12.4 | 7,800 | 96,720  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |          | 埋戻し  | 人力 根切土流用 | m3  | 4.7  | 3,550 | 16,685  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |          | 残土   | 場内敷き均し   | m3  | 7.7  | 890   | 6,853   |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |          | 床付   |          | m2  | 20.1 | 300   | 6,030   |       | コスト22/冬 市場2 東京  |
|     |          | 碎石地業 | 基礎下      | m3  | 1.2  | 4,600 | 5,520   |       | コスト22/冬 P156 東京 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          |      |          |     |      |       |         |       |                 |
|     |          | a)小計 |          |     |      |       | 131,808 | 0     |                 |

## 本工事費種別明細書

第 A01126号 明細表

| 工種別 | 工事細別       | 名 称                        | 摘 要                             | 単 位 | 数 量  | 単 価                  | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠            |
|-----|------------|----------------------------|---------------------------------|-----|------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| ウ)  | 水洗浄塔機械基礎   |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     | b)コンクリート工事 | 捨てコンクリート                   | FC-18N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 1.0  | ( 13,200 )<br>13,200 | 13,200  | 13,200  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|     |            | 基礎コンクリート                   | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 10.1 | ( 13,800 )<br>13,800 | 139,380 | 139,380 | 建物22/01 P92 横須賀 |
|     |            | 構造体強度(温度)補正                | 6N/mm2                          | m3  | 10.1 | ( 750 )<br>750       | 7,575   | 7,575   | 建物22/01 P92 横須賀 |
|     |            | コンクリート打設手間                 | 捨てコン<br>人力打設(1)                 | m3  | 1.0  | 8,090                | 8,090   |         | 代価-106          |
|     |            | コンクリート打設手間                 | 基礎コン<br>人力打設(1)                 | m3  | 10.1 | 13,380               | 135,138 |         | 代価-102          |
|     |            | コンクリートポンプ <sup>o</sup> 圧送費 | 基礎コン<br>30m3未満 基本料金共            | 回   | 1.0  | 82,500               | 82,500  |         | コスト22/冬 市場12 東京 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            |                            |                                 |     |      |                      |         |         |                 |
|     |            | b)小計                       |                                 |     |      |                      | 385,883 | 160,155 |                 |

# 本工事費種別明細書

第 A01127号 明細表

| 工種別 | 工事細別     | 名 称   | 摘 要    | 単 位 | 数 量  | 単 価   | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|----------|-------|--------|-----|------|-------|--------|-------|-----------------|
| ウ)  | 水洗浄塔機械基礎 |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     | c)型枠工事   | 普通型枠  | 基礎部    | m2  | 4.4  | 3,750 | 16,500 |       | コスト22/冬 市場14 横浜 |
|     |          | 打放し型枠 | B種 基礎部 | m2  | 7.7  | 4,800 | 36,960 |       | コスト22/冬 市場14 横浜 |
|     |          | 型枠運搬費 |        | m2  | 12.1 | 250   | 3,025  |       | コスト22/冬 市場14 横浜 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          |       |        |     |      |       |        |       |                 |
|     |          | c)小計  |        |     |      |       | 56,485 | 0     |                 |



# 本工事費種別明細書

第 A01129号 明細表

| 工種別 | 工事細別     | 名 称                | 摘 要   | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|----------|--------------------|-------|-----|------|-----|--------|-------|-----------------|
| ウ)  | 水洗浄塔機械基礎 |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     | e)左官工事   | (外部)               |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          | 基礎天端<br>コンクリート金鋳押え | 素地    | m2  | 18.3 | 600 | 10,980 |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |          | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地 | m2  | 7.7  | 860 | 6,622  |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          |                    |       |     |      |     |        |       |                 |
|     |          | e)小計               |       |     |      |     | 17,602 | 0     |                 |

# 本工事費種別明細書

第 A01130号 明細表

| 工種別     | 工事細別                 | 名 称        | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 特殊製品額  | 積算根拠          |
|---------|----------------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|---------------|
| (1)建築工事 | 2)生ごみ資源化処理施設(機械基礎工事) |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         | エ)給気ブロ機械基礎(1)・(2)    |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      | a)土工事      |     | 式   | 1.0 |     | 38,945  | 0      | 第 A01131号 明細表 |
|         |                      | b)コンクリート工事 |     | 式   | 1.0 |     | 34,981  | 18,645 | 第 A01132号 明細表 |
|         |                      | c)型枠工事     |     | 式   | 1.0 |     | 19,930  | 0      | 第 A01133号 明細表 |
|         |                      | d)鉄筋工事     |     | 式   | 1.0 |     | 15,050  | 9,900  | 第 A01134号 明細表 |
|         |                      | e)左官工事     |     | 式   | 1.0 |     | 3,616   | 0      | 第 A01135号 明細表 |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      |            |     |     |     |     |         |        |               |
|         |                      | エ)小計       |     |     |     |     | 112,522 | 28,545 |               |

# 本工事費種別明細書

第 A01131号 明細表

| 工種別 | 工事細別             | 名 称  | 摘 要      | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|------------------|------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------------|
| エ)  | 給気プロワ機械基礎(1)・(2) |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     | a)土工事            | 根切り  | 人力 壺布併用掘 | m3  | 3.5 | 7,800 | 27,300 |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |                  | 埋戻し  | 人力 根切土流用 | m3  | 2.5 | 3,550 | 8,875  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |                  | 残土   | 場内敷き均し   | m3  | 1.0 | 890   | 890    |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|     |                  | 床付   |          | m2  | 3.2 | 300   | 960    |       | コスト22/冬 市場2 東京  |
|     |                  | 碎石地業 | 基礎下      | m3  | 0.2 | 4,600 | 920    |       | コスト22/冬 P156 東京 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|     |                  | a)小計 |          |     |     |       | 38,945 | 0     |                 |







# 本工事費種別明細書

第 A01135号 明細表

| 工種別 | 工事細別             | 名 称                | 摘 要   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|------------------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|
| エ)  | 給気プロシ機械基礎(1)・(2) |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     | e)左官工事           | (外部)               |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  | 基礎天端<br>コンクリート金鋳押え | 素地    | m2  | 2.3 | 600 | 1,380 |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |                  | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地 | m2  | 2.6 | 860 | 2,236 |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |                  | e)小計               |       |     |     |     | 3,616 | 0     |                 |



# 本工事費種別明細書

第 A01137号 明細表

| 工種別            | 工事細別  | 名 称  | 摘 要      | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|----------------|-------|------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------------|
| オ)給気プロシ機械基礎(3) |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                | a)土工事 | 根切り  | 人力 壺布併用掘 | m3  | 3.1 | 7,800 | 24,180 |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|                |       | 埋戻し  | 人力 根切土流用 | m3  | 1.9 | 3,550 | 6,745  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|                |       | 残土   | 場内敷き均し   | m3  | 1.2 | 890   | 1,068  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|                |       | 床付   |          | m2  | 3.5 | 300   | 1,050  |       | コスト22/冬 市場2 東京  |
|                |       | 碎石地業 | 基礎下      | m3  | 0.2 | 4,600 | 920    |       | コスト22/冬 P156 東京 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       |      |          |     |     |       |        |       |                 |
|                |       | a)小計 |          |     |     |       | 33,963 | 0     |                 |

## 本工事費種別明細書

第 A01138号 明細表

| 工種別            | 工事細別       | 名 称         | 摘 要                             | 単 位 | 数 量 | 単 価                  | 金 額    | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|----------------|------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|----------------------|--------|--------|-----------------|
| オ)給気プロワ機械基礎(3) |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                | b)コンクリート工事 | 捨てコンクリート    | FC-18N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 0.2 | ( 13,200 )<br>13,200 | 2,640  | 2,640  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|                |            | 基礎コンクリート    | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 1.3 | ( 13,800 )<br>13,800 | 17,940 | 17,940 | 建物22/01 P92 横須賀 |
|                |            | 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2                          | m3  | 1.3 | ( 750 )<br>750       | 975    | 975    | 建物22/01 P92 横須賀 |
|                |            | コンクリート打設手間  | 捨てコン<br>人力打設(1)                 | m3  | 0.2 | 8,090                | 1,618  |        | 代価-106          |
|                |            | コンクリート打設手間  | 基礎コン<br>人力打設(1)                 | m3  | 1.3 | 13,380               | 17,394 |        | 代価-102          |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            |             |                                 |     |     |                      |        |        |                 |
|                |            | b)小計        |                                 |     |     |                      | 40,567 | 21,555 |                 |





# 本工事費種別明細書

第 A01141号 明細表

| 工種別 | 工事細別   | 名 称                | 摘 要   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額   | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|--------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        | オ)給気プロシ機械基礎(3)     |       |     |     |     |       |       |                 |
|     | e)左官工事 | (外部)               |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        | 基礎天端<br>コンクリート金鏝押え | 素地    | m2  | 2.7 | 600 | 1,620 |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |        | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地 | m2  | 2.3 | 860 | 1,978 |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        |                    |       |     |     |     |       |       |                 |
|     |        | e)小計               |       |     |     |     | 3,598 | 0     |                 |



# 本工事費種別明細書

第 A01143号 明細表

| 工種別          | 工事細別  | 名称   | 摘要       | 単位 | 数量   | 単価    | 金額     | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|--------------|-------|------|----------|----|------|-------|--------|-------|-----------------|
| カ)薬液注入設備機械基礎 |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              | a)土工事 | 根切り  | 人力 壺布併用掘 | m3 | 8.1  | 7,800 | 63,180 |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|              |       | 埋戻し  | 人力 根切土流用 | m3 | 1.8  | 3,550 | 6,390  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|              |       | 残土   | 場内敷き均し   | m3 | 6.3  | 890   | 5,607  |       | コスト22/冬 P126 東京 |
|              |       | 床付   |          | m2 | 12.8 | 300   | 3,840  |       | コスト22/冬 市場2 東京  |
|              |       | 砕石地業 | 基礎下      | m3 | 0.8  | 4,600 | 3,680  |       | コスト22/冬 P156 東京 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       |      |          |    |      |       |        |       |                 |
|              |       | a)小計 |          |    |      |       | 82,697 | 0     |                 |

## 本工事費種別明細書

第 A01144号 明細表

| 工種別          | 工事細別       | 名 称         | 摘 要                             | 単 位 | 数 量 | 単 価                  | 金 額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|----------------------|---------|--------|-----------------|
| カ)薬液注入設備機械基礎 |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              | b)コンクリート工事 | 捨てコンクリート    | FC-18N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 0.6 | ( 13,200 )<br>13,200 | 7,920   | 7,920  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | 基礎コンクリート    | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 5.5 | ( 13,800 )<br>13,800 | 75,900  | 75,900 | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | 基礎コンクリート    | FC-24N/mm2 スランプ <sup>o</sup> 15 | m3  | 0.5 | ( 13,800 )<br>13,800 | 6,900   | 6,900  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | 構造体強度(温度)補正 | 6N/mm2                          | m3  | 5.9 | ( 750 )<br>750       | 4,425   | 4,425  | 建物22/01 P92 横須賀 |
|              |            | コンクリート打設手間  | 捨てコン<br>人力打設(1)                 | m3  | 0.6 | 8,090                | 4,854   |        | 代価-106          |
|              |            | コンクリート打設手間  | 基礎コン<br>人力打設(1)                 | m3  | 5.5 | 13,380               | 73,590  |        | 代価-102          |
|              |            | コンクリート打設手間  | 機械基礎コン<br>人力打設(1)               | m3  | 0.5 | 13,380               | 6,690   |        | 代価-107          |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            |             |                                 |     |     |                      |         |        |                 |
|              |            | b)小計        |                                 |     |     |                      | 180,279 | 95,145 |                 |





# 本工事費種別明細書

第 A01147号 明細表

| 工種別 | 工事細別       | 名 称                | 摘 要     | 単 位 | 数 量  | 単 価 | 金 額    | 特殊製品額 | 積算根拠            |
|-----|------------|--------------------|---------|-----|------|-----|--------|-------|-----------------|
| カ)  | 薬液注入設備機械基礎 |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     | e)左官工事     | (外部)               |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            | 床<br>コンクリート金鋺押え    | 素地      | m2  | 4.6  | 600 | 2,760  |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |            | 壁 天端<br>コンクリート金鋺押え | W200 素地 | m   | 3.8  | 550 | 2,090  |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |            | 壁 天端<br>コンクリート金鋺押え | W150 素地 | m   | 12.1 | 550 | 6,655  |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |            | 基礎天端<br>コンクリート金鋺押え | 素地      | m2  | 4.5  | 600 | 2,700  |       | コスト22/冬 市場22 東京 |
|     |            | 壁<br>打放し面補修        | B種 素地   | m2  | 15.8 | 860 | 13,588 |       | コスト22/冬 P292 東京 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            |                    |         |     |      |     |        |       |                 |
|     |            | e)小計               |         |     |      |     | 27,793 | 0     |                 |



# 本工事費種別明細書

第 PM01102号 明細表

| 工種別         | 工事細別     | 名 称    | 摘 要                        | 単 位 | 数 量 | 単 価                          | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠 |
|-------------|----------|--------|----------------------------|-----|-----|------------------------------|------------|------------|------|
| B.機械・配管設備工事 |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             | (1)前処理設備 | 破除袋機一式 | モキ製作所製 M752<br>周辺機器及び据付費含む | 基   | 1.0 | ( 12,300,000 )<br>12,300,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | 見積   |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          |        |                            |     |     |                              |            |            |      |
|             |          | (1)小計  |                            |     |     |                              | 12,300,000 | 12,300,000 |      |

# 本工事費種別明細書

第 PM01103号 明細表

| 工種別         | 工事細別    | 名称         | 摘要  | 単位 | 数量   | 単価                           | 金額         | 特殊製品額      | 積算根拠             |
|-------------|---------|------------|---|----|------|------------------------------|------------|------------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |         |            |   |    |      |                              |            |            |                  |
|             | (2)発酵設備 | 給気ブロワA     | ターボファン,50φ×4.2m <sup>3</sup> /min<br>×12kPa×3.6kw(60Hz) | 基  | 3.0  | ( 1,400,000 )<br>1,400,000   | 4,200,000  | 4,200,000  | 見積               |
|             |         | 給気ブロワA 防音箱 | L1000×D700×H1000mm                                      | 基  | 3.0  | ( 3,317,000 )<br>3,317,000   | 9,951,000  | 9,951,000  | 見積               |
|             |         | 給気ブロワB     | ターボファン,65φ×6.2m <sup>3</sup> /min<br>×12kPa×7.2kw(60Hz) | 基  | 2.0  | ( 2,373,000 )<br>2,373,000   | 4,746,000  | 4,746,000  | 見積               |
|             |         | 給気ブロワB 防音箱 | L1000×D700×H1000mm                                      | 基  | 2.0  | ( 3,317,000 )<br>3,317,000   | 6,634,000  | 6,634,000  | 見積               |
|             |         | バイオ活性装置    | L7形(φ100×L7000mm)                                       | 基  | 36.0 | ( 169,000 )<br>169,000       | 6,084,000  | 6,084,000  | 見積               |
|             |         | 異物除去ふるい機   | トロンメル方式,ホッパー付,排出コンベヤ付<br>2.2kW,目幅20mm,コンセント仕様           | 基  | 1.0  | ( 10,500,000 )<br>10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 見積               |
|             |         | 製品ふるい機     | 横ふるい方式,メッシュ幅5.3mm,<br>0.2kW,取付架台共                       | 基  | 0.0  | ( 360,000 )<br>360,000       | 0          | 0          | 見積               |
|             |         | 製品搬出コンベヤ   | ベルト幅350mm×L4.0m,1.6kW                                   | 基  | 0.0  | ( 4,200,000 )<br>4,200,000   | 0          | 0          | 見積               |
|             |         | フレコン詰シュート  | 本体寸法2900×1520×H3670mm                                   | 基  | 1.0  | ( 10,500,000 )<br>10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 見積               |
|             |         | 機器据付費      | 設備機械工   | 人工 | 19.0 | 23,000                       | 437,000    |            | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |         |            | 普通作業員   | 人工 | 3.0  | 21,600                       | 64,800     |            | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |         | (2)小計      |   |    |      |                              | 53,116,800 | 52,615,000 |                  |



# 本工事費種別明細書

第 PM01105号 明細表

| 工種別         | 工事細別       | 名 称    | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 特殊製品額       | 積算根拠           |
|-------------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------------|
| B.機械・配管設備工事 |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             | (4)脱臭・集塵設備 | ア)脱臭設備 |     | 式   | 1.0 |     | 110,653,000 | 109,418,000 | 第 PM01106号 明細表 |
|             |            | イ)集塵設備 |     | 式   | 1.0 |     | 10,011,000  | 9,850,000   | 第 PM01107号 明細表 |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            |        |     |     |     |     |             |             |                |
|             |            | (4)小計  |     |     |     |     | 120,664,000 | 119,268,000 |                |

# 本工事費種別明細書

第 PM01106号 明細表

| 工種別        | 工事細別   | 名称                   | 摘要                                     | 単位 | 数量   | 単価                           | 金額          | 特殊製品額       | 積算根拠             |
|------------|--------|----------------------|--|----|------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| (4)脱臭・集塵設備 |        |                      |  |    |      |                              |             |             |                  |
|            | ア)脱臭設備 | 水洗浄塔                 | 円筒縦型循環式<br>1700mmφ×4050mmH             | 基  | 1.0  | ( 22,500,000 )<br>22,500,000 | 22,500,000  | 22,500,000  | 見積               |
|            |        | 水洗浄塔<br>点検架台         | W2800×D1000×H3400mm                    | 基  | 1.0  | ( 3,480,000 )<br>3,480,000   | 3,480,000   | 3,480,000   | 見積               |
|            |        | 水洗浄塔<br>循環ポンプ        | 立型ポンプ<br>80φ×642L/min×14m×5.5kW        | 基  | 1.0  | ( 3,500,000 )<br>3,500,000   | 3,500,000   | 3,500,000   | 見積               |
|            |        | 水洗浄塔<br>循環ポンプ据付架台    | W600×L600×H900                         | 基  | 1.0  | ( 80,000 )<br>80,000         | 80,000      | 80,000      | 見積               |
|            |        | 薬液洗浄塔(酸・アルカリ)        | 2塔一体型循環式<br>2000mm×3400mm×4950mmH      | 基  | 1.0  | ( 33,750,000 )<br>33,750,000 | 33,750,000  | 33,750,000  | 見積               |
|            |        | 薬液洗浄塔<br>点検架台        | W4600×D1000×H4100mm                    | 基  | 1.0  | ( 5,760,000 )<br>5,760,000   | 5,760,000   | 5,760,000   | 見積               |
|            |        | 酸洗浄塔<br>循環ポンプ        | 立型ポンプ<br>80φ×553L/min×14m×5.5kW        | 基  | 1.0  | ( 3,500,000 )<br>3,500,000   | 3,500,000   | 3,500,000   | 見積               |
|            |        | 酸洗浄塔<br>循環ポンプ据付架台    | W600×L600×H900                         | 基  | 1.0  | ( 80,000 )<br>80,000         | 80,000      | 80,000      | 見積               |
|            |        | アルカリ洗浄塔<br>循環ポンプ     | 立型ポンプ<br>80φ×553L/min×14m×5.5kW        | 基  | 1.0  | ( 3,500,000 )<br>3,500,000   | 3,500,000   | 3,500,000   | 見積               |
|            |        | アルカリ洗浄塔<br>循環ポンプ据付架台 | W600×L600×H900                         | 基  | 1.0  | ( 80,000 )<br>80,000         | 80,000      | 80,000      | 見積               |
|            |        | 脱臭ファン                | ターボファン,450φ×115m3/min<br>×2.0kPa×7.5kW | 基  | 2.0  | ( 10,660,000 )<br>10,660,000 | 21,320,000  | 21,320,000  | 見積               |
|            |        | 脱臭ファン 防音箱            | W2000×D1700×H1600mm                    | 基  | 2.0  | ( 5,670,000 )<br>5,670,000   | 11,340,000  | 11,340,000  | 見積               |
|            |        | 脱臭フード                | 樹脂製,1200×1,200mm                       | 基  | 2.0  | ( 108,000 )<br>108,000       | 216,000     | 216,000     | 見積               |
|            |        | 臭突                   | 樹脂製,Φ900×L2000mm                       | 基  | 1.0  | ( 312,000 )<br>312,000       | 312,000     | 312,000     | 見積               |
|            |        | 機器据付費                | 設備機械工                                  | 人工 | 49.0 | 23,000                       | 1,127,000   |             | 建物22/01 P882 神奈川 |
|            |        |                      | 普通作業員                                  | 人工 | 5.0  | 21,600                       | 108,000     |             | 建物22/01 P882 神奈川 |
|            |        | ア)小計                 |  |    |      |                              | 110,653,000 | 109,418,000 |                  |



# 本工事費種別明細書

第 PM01108号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名称     | 摘要                                | 単位 | 数量  | 単価                         | 金額        | 特殊製品額     | 積算根拠             |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|----|-----|----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             | (5)排水処理設備 | 排水ポンプ  | 水中汚水汚泥ポンプ<br>50φ×30L/min×7m×0.4kw | 基  | 2.0 | ( 300,000 )<br>300,000     | 600,000   | 600,000   | 見積               |
|             |           | 沈降槽    | 堅型密閉式,外部梯子付<br>容量2000L            | 基  | 1.0 | ( 4,350,000 )<br>4,350,000 | 4,350,000 | 4,350,000 | 見積               |
|             |           | 中和槽    | 堅型密閉式,外部梯子付<br>容量1000L            | 基  | 1.0 | ( 3,575,000 )<br>3,575,000 | 3,575,000 | 3,575,000 | 見積               |
|             |           | 中和槽攪拌機 | 1m3用,L1200mm                      | 基  | 1.0 | ( 407,000 )<br>407,000     | 407,000   | 407,000   | 見積               |
|             |           | 送泥ポンプ  | スラリーポンプ<br>φ40×30L/min×5m×1.5kW   | 基  | 1.0 | ( 188,000 )<br>188,000     | 188,000   | 188,000   | 見積               |
|             |           | 水切り架台  |                                   | 基  | 1.0 | ( 152,000 )<br>152,000     | 152,000   | 152,000   | 見積               |
|             |           | 機器据付費  | 設備機械工                             | 人工 | 3.0 | 23,000                     | 69,000    |           | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |           |        | 普通作業員                             | 人工 | 1.0 | 21,600                     | 21,600    |           | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           |        |                                   |    |     |                            |           |           |                  |
|             |           | (5)小計  |                                   |    |     |                            | 9,362,600 | 9,272,000 |                  |

# 本工事費種別明細書

第 PM01109号 明細表

| 工種別         | 工事細別    | 名称                    | 摘要                                       | 単位 | 数量  | 単価                         | 金額        | 特殊製品額     | 積算根拠             |
|-------------|---------|-----------------------|--|----|-----|----------------------------|-----------|-----------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |         |                       |  |    |     |                            |           |           |                  |
|             | (6)薬液設備 | 硫酸貯槽                  | 縦型密閉式 最大容量750L                           | 基  | 1.0 | ( 2,160,000 )<br>2,160,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 見積               |
|             |         | 硫酸貯槽攪拌装置              | 0.75m3用,L1000mm                          | 基  | 1.0 | ( 303,000 )<br>303,000     | 303,000   | 303,000   | 見積               |
|             |         | 酸洗浄塔硫酸注入ポンプ           | ダイヤフラム型定量ポンプ<br>15A×～50mL/min×1MPa×0.2Kw | 基  | 1.0 | ( 660,000 )<br>660,000     | 660,000   | 660,000   | 見積               |
|             |         | 中和槽硫酸注入ポンプ            | ダイヤフラム型定量ポンプ<br>15A×～50mL/min×1MPa×0.2Kw | 基  | 1.0 | ( 660,000 )<br>660,000     | 660,000   | 660,000   | 見積               |
|             |         | 苛性ソーダ貯槽               | 縦型密閉式,2000L                              | 基  | 1.0 | ( 2,800,000 )<br>2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 見積               |
|             |         | アルカリ洗浄塔<br>苛性注入ポンプ    | ダイヤフラム型定量ポンプ<br>15A×～50mL/min×1MPa×0.2Kw | 基  | 1.0 | ( 660,000 )<br>660,000     | 660,000   | 660,000   | 見積               |
|             |         | 中和槽苛性注入ポンプ            | ダイヤフラム型定量ポンプ<br>15A×～50mL/min×1MPa×0.2Kw | 基  | 1.0 | ( 660,000 )<br>660,000     | 660,000   | 660,000   | 見積               |
|             |         | 次亜塩素酸ソーダ貯槽            | 角型密閉式50L                                 | 基  | 1.0 | ( 140,000 )<br>140,000     | 140,000   | 140,000   | 見積               |
|             |         | アルカリ洗浄塔<br>次亜塩素酸注入ポンプ | ダイヤフラム型定量ポンプ<br>15A×～50mL/min×1MPa×0.2Kw | 基  | 1.0 | ( 660,000 )<br>660,000     | 660,000   | 660,000   | 見積               |
|             |         | 薬注ポンプ据付架台(1)          |  | 基  | 1.0 | ( 100,000 )<br>100,000     | 100,000   | 100,000   | 見積               |
|             |         | 薬注ポンプ据付架台(2)          |  | 基  | 1.0 | ( 50,000 )<br>50,000       | 50,000    | 50,000    | 見積               |
|             |         | 機器据付費                 | 設備機械工                                    | 人工 | 7.0 | 23,000                     | 161,000   |           | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |         |                       | 普通作業員                                    | 人工 | 2.0 | 21,600                     | 43,200    |           | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |         | (6)小計                 |  |    |     |                            | 9,057,200 | 8,853,000 |                  |



交付金対象内事業

## 本工事費種別明細書

( 70 )

第 PM01111号 明細表

| 工種別         | 工事細別    | 名 称           | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額     | 積算根拠           |
|-------------|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|----------------|
| B.機械・配管設備工事 |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             | (8)配管設備 | 1)給水配管設備      |     | 式   | 1.0 |     | 921,830    | 230,530   | 第 PM01112号 明細表 |
|             |         | 2)排水配管設備      |     | 式   | 1.0 |     | 243,977    | 87,877    | 第 PM01113号 明細表 |
|             |         | 3)エアレーション配管設備 |     | 式   | 1.0 |     | 2,410,256  | 826,956   | 第 PM01114号 明細表 |
|             |         | 4)脱臭ダクト配管設備   |     | 式   | 1.0 |     | 7,392,928  | 3,646,528 | 第 PM01115号 明細表 |
|             |         | 5)薬注配管設備      |     | 式   | 1.0 |     | 503,638    | 146,838   | 第 PM01118号 明細表 |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         |               |     |     |     |     |            |           |                |
|             |         | (8)小計         |     |     |     |     | 11,472,629 | 4,938,729 |                |



# 本工事費種別明細書

第 PM01112号 明細表

( 72 )

| 工種別         | 工事細別     | 名称                   | 摘要        | 単位 | 数量   | 単価                   | 金額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|-------------|----------|----------------------|-----------|----|------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| B.機械・配管設備工事 |          |                      |           |    |      |                      |        |        |                 |
| (8)配管設備     | 1)給水配管設備 |                      |           |    |      |                      |        |        |                 |
|             | 土中埋設     | 硬質塩化ビニル管VP           | 100φ      | m  | 36.0 | ( 852 )<br>852       | 30,672 | 30,672 | 建物22/01 P688 関東 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 13φ       | m  | 59.5 | ( 84 )<br>84         | 4,998  | 4,998  | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 20φ       | m  | 3.0  | ( 122 )<br>122       | 366    | 366    | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 25φ       | m  | 46.4 | ( 188 )<br>188       | 8,723  | 8,723  | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 30φ       | m  | 36.4 | ( 272 )<br>272       | 9,900  | 9,900  | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 40φ       | m  | 46.1 | ( 360 )<br>360       | 16,596 | 16,596 | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 水道給水用ポリエチレン管PE       | 50φ       | m  | 3.0  | ( 552 )<br>552       | 1,656  | 1,656  | 建物22/01 P686 東京 |
|             |          | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 40φ       | m  | 0.9  | ( 370 )<br>370       | 333    | 333    | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 付属材料費                | 配管材料費×65% | 式  | 1.0  | ( 47,608 )<br>47,608 | 47,608 | 47,608 | 材料費計 73,244     |
|             | 屋内       | SUSラッキング*            | 20φ       | m  | 0.0  | 5,730                | 0      | 0      | コスト22/冬 P542 東京 |
|             |          | SUSラッキング*            | 13φ       | m  | 0.0  | 4,600                | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | SUSラッキング*            | 25φ       | m  | 0.0  | 5,970                | 0      | 0      | コスト22/冬 P542 東京 |
|             | 屋外       | SUSラッキング*            | 13φ       | m  | 0.0  | 4,600                | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | SUSラッキング*            | 16φ       | m  | 0.0  | 5,900                | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | SUSラッキング*            | 20φ       | m  | 0.0  | 5,730                | 0      | 0      | コスト22/冬 P542 東京 |
|             |          | SUSラッキング*            | 25φ       | m  | 0.0  | 5,970                | 0      | 0      | コスト22/冬 P542 東京 |

# 本工事費種別明細書

第 PM01112号 明細表

( 73 )

| 工種別         | 工事細別     | 名 称       | 摘 要                 | 単 位 | 数 量 | 単 価                  | 金 額    | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----|-----|----------------------|--------|--------|-----------------|
| B.機械・配管設備工事 |          |           |                     |     |     |                      |        |        |                 |
| (8)配管設備     | 1)給水配管設備 |           |                     |     |     |                      |        |        |                 |
|             | 屋外       | SUSラッキング* | 40φ                 | m   | 0.0 | 6,580                | 0      |        | コスト22/冬 P542 東京 |
|             |          | SUSラッキング* | 50φ                 | m   | 0.0 | 7,100                | 0      |        | コスト22/冬 P542 東京 |
|             |          |           |                     |     |     |                      |        |        |                 |
|             | 弁類等      | ボール弁      | FC ネジ 15A           | 個   | 0.0 | ( 1,500 )<br>1,500   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | ボール弁      | PVC TS 13A          | 個   | 0.0 | ( 1,080 )<br>1,080   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | ボール弁      | PVC TS 15A          | 個   | 2.0 | ( 1,200 )<br>1,200   | 2,400  | 2,400  | 見積              |
|             |          | ボール弁      | PVC TS 20A          | 個   | 0.0 | ( 1,680 )<br>1,680   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | ボール弁      | PVC TS 40A          | 個   | 1.0 | ( 2,220 )<br>2,220   | 2,220  | 2,220  | 見積              |
|             |          |           |                     |     |     |                      |        |        |                 |
|             |          | ボール弁      | PVC フランジ JIS10K 15A | 個   | 0.0 | ( 3,480 )<br>3,480   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | ボール弁      | PVC フランジ JIS10K 25A | 個   | 0.0 | ( 5,820 )<br>5,820   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | 逆止弁       | FC ネジ 20A           | 個   | 0.0 | ( 4,080 )<br>4,080   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | 減圧弁       | CAC ネジ 20A          | 個   | 0.0 | ( 9,200 )<br>9,200   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | 仕切弁       | FC ネジ 13A           | 個   | 2.0 | ( 9,600 )<br>9,600   | 19,200 | 19,200 | 見積              |
|             |          | 仕切弁       | FC ネジ 25A           | 個   | 2.0 | ( 13,500 )<br>13,500 | 27,000 | 27,000 | 見積              |
|             |          | 仕切弁       | FC ネジ 40A           | 個   | 0.0 | ( 19,500 )<br>19,500 | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | 掃除口       | PVC ツマミ 100A        | 個   | 2.0 | ( 1,030 )<br>1,030   | 2,060  | 2,060  | 見積              |

# 本工事費種別明細書

第 PM01112号 明細表

| 工種別         | 工事細別     | 名 称      | 摘 要                | 単 位 | 数 量  | 単 価                  | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|-------------|----------|----------|--------------------|-----|------|----------------------|---------|---------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
| (8)配管設備     | 1)給水配管設備 |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             | 弁類等      | Yストレーナ   | PVC TS 20A         | 個   | 0.0  | ( 12,000 )<br>12,000 | 0       | 0       | 見積               |
|             |          | バルブボックス  |                    | 個   | 5.0  | ( 3,100 )<br>3,100   | 15,500  | 15,500  | 建物22/01 P758 全国  |
|             |          | フレキシブル継手 | ゴム フランジ JIS10K 50A | 個   | 0.0  | ( 6,170 )<br>6,170   | 0       | 0       | 建物22/01 P747 全国  |
|             |          | 立水栓      |                    | 個   | 4.0  | ( 2,720 )<br>2,720   | 10,880  | 10,880  | 見積               |
|             |          | 散水栓      |                    | 個   | 1.0  | ( 2,100 )<br>2,100   | 2,100   | 2,100   | 見積               |
|             |          | 給水栓      |                    | 個   | 2.0  | ( 720 )<br>720       | 1,440   | 1,440   | 見積               |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          | 配管据付費    | 配管工                | 人工  | 31.0 | 22,300               | 691,300 |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |          |                    |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          | 1)小計     |                    |     |      |                      | 921,830 | 230,530 |                  |

# 本工事費種別明細書

第 PM01113号 明細表

( 75 )

| 工種別         | 工事細別     | 名称                   | 摘要                  | 単位 | 数量   | 単価                   | 金額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|-------------|----------|----------------------|---------------------|----|------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| B.機械・配管設備工事 |          |                      |                     |    |      |                      |        |        |                 |
| (8)配管設備     | 2)排水配管設備 |                      |                     |    |      |                      |        |        |                 |
|             | 屋外       | 硬質塩化ビニル管VP           | 50φ                 | m  | 1.0  | ( 322 )<br>322       | 322    | 322    | 建物22/01 P688 関東 |
|             |          | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 40φ                 | m  | 1.1  | ( 370 )<br>370       | 407    | 407    | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 50φ                 | m  | 5.7  | ( 522 )<br>522       | 2,975  | 2,975  | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 75φ                 | m  | 2.5  | ( 1,017 )<br>1,017   | 2,542  | 2,542  | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 付属材料費                | 配管材料費×135%          | 式  | 1.0  | ( 8,432 )<br>8,432   | 8,432  | 8,432  | 材料費計 6,246      |
|             |          |                      |                     |    |      |                      |        |        |                 |
|             | 槽内       | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 50φ                 | m  | 3.0  | ( 522 )<br>522       | 1,566  | 1,566  | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 付属材料費                | 配管材料費×135%          | 式  | 1.0  | ( 2,114 )<br>2,114   | 2,114  | 2,114  | 材料費計 1,566      |
|             |          |                      |                     |    |      |                      |        |        |                 |
|             | 土中埋設     | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 50φ                 | m  | 8.4  | ( 522 )<br>522       | 4,384  | 4,384  | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 75φ                 | m  | 16.1 | ( 1,017 )<br>1,017   | 16,373 | 16,373 | 建物22/01 P690 関東 |
|             |          | 付属材料費                | 配管材料費×65%           | 式  | 1.0  | ( 13,492 )<br>13,492 | 13,492 | 13,492 | 材料費計 20,757     |
|             |          |                      |                     |    |      |                      |        |        |                 |
|             | 弁類等      | ボール弁                 | PVC TS 40A          | 個  | 0.0  | ( 2,220 )<br>2,220   | 0      | 0      | 見積              |
|             |          | ボール弁                 | PVC フランジ JIS10K 50A | 個  | 3.0  | ( 7,400 )<br>7,400   | 22,200 | 22,200 | 見積              |
|             |          | 逆止弁                  | PVC フランジ JIS10K 50A | 個  | 1.0  | ( 6,900 )<br>6,900   | 6,900  | 6,900  | 見積              |
|             |          | ダイヤフラム弁              | PVC フランジ JIS10K 50A | 個  | 0.0  | ( 33,000 )<br>33,000 | 0      | 0      | 見積              |



# 本工事費種別明細書

第 PM01114号 明細表

( 77 )

| 工種別         | 工事細別          | 名称         | 摘要                  | 単位 | 数量    | 単価                     | 金額        | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|-------------|---------------|------------|---------------------|----|-------|------------------------|-----------|---------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |               |            |                     |    |       |                        |           |         |                  |
| (8)配管設備     | 3)エアレーション配管設備 |            |                     |    |       |                        |           |         |                  |
|             | 屋外            | 硬質塩化ビニル管VP | 100φ                | m  | 152.3 | ( 852 )<br>852         | 129,759   | 129,759 | 建物22/01 P688 関東  |
|             |               | 硬質塩化ビニル管VP | 200φ                | m  | 17.8  | ( 2,675 )<br>2,675     | 47,615    | 47,615  | 建物22/01 P688 関東  |
|             |               | 硬質塩化ビニル管VP | 20φ                 | m  | 0.9   | ( 113 )<br>113         | 101       | 101     | 建物22/01 P688 関東  |
|             |               | 硬質塩化ビニル管VP | 50φ                 | m  | 5.6   | ( 322 )<br>322         | 1,803     | 1,803   | 建物22/01 P688 関東  |
|             | 屋内            | 硬質塩化ビニル管VP | 100φ                | m  | 79.5  | ( 852 )<br>852         | 67,734    | 67,734  | 建物22/01 P688 関東  |
|             |               | 付属材料費      | 配管材料費×170%          | 式  | 1.0   | ( 419,920 )<br>419,920 | 419,920   | 419,920 | 材料費計 247,012     |
|             | 弁類等           | バタフライ弁     | PVC ウェハ JIS10K 100A | 個  | 13.0  | ( 9,400 )<br>9,400     | 122,200   | 122,200 | 見積               |
|             |               | ボール弁       | FC ネジ 20A           | 個  | 8.0   | ( 1,920 )<br>1,920     | 15,360    | 15,360  | 見積               |
|             |               | ボール弁       | PVC TS 50A          | 個  | 8.0   | ( 2,700 )<br>2,700     | 21,600    | 21,600  | 見積               |
|             |               | 測定口        | PVC TS 20A          | 個  | 8.0   | ( 108 )<br>108         | 864       | 864     | 見積               |
|             |               | 配管据付費      | 配管工                 | 人工 | 71.0  | 22,300                 | 1,583,300 |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |               |            |                     |    |       |                        |           |         |                  |
|             |               |            |                     |    |       |                        |           |         |                  |
|             |               |            |                     |    |       |                        |           |         |                  |
|             |               | 3)小計       |                     |    |       |                        | 2,410,256 | 826,956 |                  |

# 本工事費種別明細書

第 PM01115号 明細表

| 工種別         | 工事細別        | 名 称    | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 特殊製品額     | 積算根拠           |
|-------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|----------------|
| B.機械・配管設備工事 |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
| (8)配管設備     | 4)脱臭ダクト配管設備 | a)脱臭配管 |     | 式   | 1.0 |     | 6,810,517 | 3,487,817 | 第 PM01116号 明細表 |
|             |             | b)除塵配管 |     | 式   | 1.0 |     | 582,411   | 158,711   | 第 PM01117号 明細表 |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             |        |     |     |     |     |           |           |                |
|             |             | 4)小計   |     |     |     |     | 7,392,928 | 3,646,528 |                |

# 本工事費種別明細書

第 PM01116号 明細表

( 79 )

| 工種別         | 工事細別        | 名称                   | 摘要         | 単位 | 数量   | 単価                     | 金額      | 特殊製品額   | 積算根拠            |
|-------------|-------------|----------------------|------------|----|------|------------------------|---------|---------|-----------------|
| B.機械・配管設備工事 |             |                      |            |    |      |                        |         |         |                 |
| (8)配管設備     | 4)脱臭ダクト配管設備 |                      |            |    |      |                        |         |         |                 |
|             | a)脱臭配管      |                      |            |    |      |                        |         |         |                 |
|             | 屋内          | ダクトE管                | 300φ       | m  | 7.6  | ( 2,887 )<br>2,887     | 21,941  | 21,941  | 建物22/01 P521 関東 |
|             |             | ダクトE管                | 450φ       | m  | 46.5 | ( 4,330 )<br>4,330     | 201,345 | 201,345 | 建物22/01 P521 関東 |
|             |             | 付属材料費                | 配管材料費×170% | 式  | 1.0  | ( 379,586 )<br>379,586 | 379,586 | 379,586 | 材料費計 223,286    |
|             | 屋外          | ダクトE管                | 450φ       | m  | 7.2  | ( 4,330 )<br>4,330     | 31,176  | 31,176  | 建物22/01 P521 関東 |
|             |             | 硬質塩化ビニル管VP           | 75φ        | m  | 3.9  | ( 632 )<br>632         | 2,464   | 2,464   | 建物22/01 P688 関東 |
|             | 屋外          | 硬質塩化ビニル薄肉管VU         | 75φ        | m  | 10.0 | ( 295 )<br>295         | 2,950   | 2,950   | 建物22/01 P688 関東 |
|             |             | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 100φ       | m  | 12.8 | ( 1,520 )<br>1,520     | 19,456  | 19,456  | 建物22/01 P690 関東 |
|             |             | 耐衝撃性<br>硬質塩化ビニル管HIVP | 75φ        | m  | 6.4  | ( 1,017 )<br>1,017     | 6,508   | 6,508   | 建物22/01 P690 関東 |
|             |             | 透明塩ビ管                | 75φ        | m  | 0.3  | ( 528 )<br>528         | 158     | 158     | 見積              |
|             |             | 付属材料費                | 配管材料費×170% | 式  | 1.0  | ( 106,610 )<br>106,610 | 106,610 | 106,610 | 材料費計 62,712     |
|             | 土中埋設        | 硬質塩化ビニル管VP           | 75φ        | m  | 6.6  | ( 632 )<br>632         | 4,171   | 4,171   | 建物22/01 P688 関東 |
|             |             | 硬質塩化ビニル薄肉管VU         | 75φ        | m  | 1.9  | ( 295 )<br>295         | 560     | 560     | 建物22/01 P688 関東 |
|             |             | 付属材料費                | 配管材料費×65%  | 式  | 1.0  | ( 3,075 )<br>3,075     | 3,075   | 3,075   | 材料費計 4,731      |





# 本工事費種別明細書

第 PM01116号 明細表

| 工種別     | 工事細別        | 名 称     | 摘 要                | 単 位 | 数 量   | 単 価                  | 金 額       | 特殊製品額     | 積算根拠             |
|---------|-------------|---------|--------------------|-----|-------|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| (8)配管設備 | 4)脱臭ダクト配管設備 |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         | a)脱臭配管      |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         | 弁類等         | 角丸ダクト   | PVC 750 φ 600x1000 | 個   | 1.0   | ( 21,600 )<br>21,600 | 21,600    | 21,600    | 見積               |
|         |             | 掃除口     | PVC ツマミ 50A        | 個   | 1.0   | ( 378 )<br>378       | 378       | 378       | 見積               |
|         |             | 掃除口     | PVC ツマミ 80A        | 個   | 1.0   | ( 540 )<br>540       | 540       | 540       | 見積               |
|         |             | 測定口     | PVC TS 20A         | 個   | 4.0   | ( 108 )<br>108       | 432       | 432       | 見積               |
|         |             | バルブボックス |                    | 個   | 1.0   | ( 3,100 )<br>3,100   | 3,100     | 3,100     | 建物22/01 P758 全国  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             | 配管据付費   | 配管工                | 人工  | 149.0 | 22,300               | 3,322,700 |           | 建物22/01 P882 神奈川 |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             |         |                    |     |       |                      |           |           |                  |
|         |             | a)小計    |                    |     |       |                      | 6,810,517 | 3,487,817 |                  |



## 本工事費種別明細書

第 PM01117号 明細表

( 84 )

| 工種別     | 工事細別        | 名 称   | 摘 要                 | 単 位 | 数 量  | 単 価                | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|---------|-------------|-------|---------------------|-----|------|--------------------|---------|---------|------------------|
| (8)配管設備 | 4)脱臭ダクト配管設備 |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         | b)除塵配管      |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         | 弁類等         | ボール弁  | PVC TS 15A          | 個   | 14.0 | ( 1,200 )<br>1,200 | 16,800  | 16,800  | 見積               |
|         |             | ボール弁  | SCS ネジ 15A          | 個   | 2.0  | ( 4,800 )<br>4,800 | 9,600   | 9,600   | 見積               |
|         |             | 給水栓   |                     | 個   | 1.0  | ( 720 )<br>720     | 720     | 720     | 見積               |
|         |             | 減圧弁   | CAC フランジ JIS10K 15A | 個   | 1.0  | ( 4,320 )<br>4,320 | 4,320   | 4,320   | 見積               |
|         |             | 定流量弁  | PVC フランジ JIS10K 15A | 個   | 1.0  | ( 5,400 )<br>5,400 | 5,400   | 5,400   | 見積               |
|         |             | 配管据付費 | 配管工                 | 人工  | 19.0 | 22,300             | 423,700 |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             |       |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|         |             | b)小計  |                     |     |      |                    | 582,411 | 158,711 |                  |



# 本工事費種別明細書

第 PM01118号 明細表

| 工種別         | 工事細別     | 名 称    | 摘 要                 | 単 位 | 数 量  | 単 価                  | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|-------------|----------|--------|---------------------|-----|------|----------------------|---------|---------|------------------|
| B.機械・配管設備工事 |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
| (8)配管設備     | 5)薬注配管設備 |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             | 弁類等      | ボール弁   | PVC TS 15A          | 個   | 21.0 | ( 1,200 )<br>1,200   | 25,200  | 25,200  | 見積               |
|             |          | ボール弁   | PVC TS 40A          | 個   | 1.0  | ( 2,220 )<br>2,220   | 2,220   | 2,220   | 見積               |
|             |          | ボール弁   | PVC フランジ JIS10K 15A | 個   | 2.0  | ( 3,480 )<br>3,480   | 6,960   | 6,960   | 見積               |
|             |          | ボール弁   | PVC フランジ JIS10K 20A | 個   | 0.0  | ( 4,320 )<br>4,320   | 0       | 0       | 見積               |
|             |          | 仕切弁    | PVC フランジ JIS10K 50A | 個   | 0.0  | ( 5,820 )<br>5,820   | 0       | 0       | 見積               |
|             |          | Yストレーナ | PVC TS 15A          | 個   | 1.0  | ( 10,800 )<br>10,800 | 10,800  | 10,800  | 見積               |
|             |          | Yストレーナ | PVC TS 20A          | 個   | 0.0  | ( 12,000 )<br>12,000 | 0       | 0       | 見積               |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          | 配管据付費  | 配管工                 | 人工  | 16.0 | 22,300               | 356,800 |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          |        |                     |     |      |                      |         |         |                  |
|             |          | 5)小計   |                     |     |      |                      | 503,638 | 146,838 |                  |

交付金対象内事業

## 本工事費種別明細書

第 PE01101号 明細表

( 87 )

| 工種別 | 工事細別         | 名 称          | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠           |
|-----|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|----------------|
| I.  | 生ごみ資源化処理施設工事 |              |     |     |     |     |            |            |                |
| -1. | 交付金対象内事業     |              |     |     |     |     |            |            |                |
| C.  | 電気・計装設備工事    | (1)接地・幹線設備工事 |     | 式   | 1.0 |     | 23,020,000 | 23,020,000 | 第 PM01102号 明細表 |
|     |              | (2)動力設備工事    |     | 式   | 1.0 |     | 1,335,654  | 453,661    | 第 PM01103号 明細表 |
|     |              | (3)計装設備工事    |     | 式   | 1.0 |     | 576,720    | 681,200    | 第 PM01104号 明細表 |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     |              |              |     |     |     |     |            |            |                |
|     | I-1-C 計      |              |     |     |     |     | 24,932,374 | 24,154,861 |                |
|     | I-1-C 改計     |              |     |     |     |     | 24,932,000 | 24,154,000 |                |



# 本工事費種別明細書

第 PE01102号 明細表

| 工種別         | 工事細別         | 名 称    | 摘 要                     | 単 位 | 数 量 | 単 価                  | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠             |
|-------------|--------------|--------|-------------------------|-----|-----|----------------------|------------|------------|------------------|
| C.電気・計装設備工事 |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             | (1)接地・幹線設備工事 |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             | (材料費)        | 端末処理材  | 屋内<br>600V EM-CET 100sq | 箇所  | 0.0 | ( 12,900 )<br>12,900 | 0          | 0          | 建物22/01 P561 関東  |
|             |              | 端末処理材  | 屋内<br>600V EM-CET 150sq | 箇所  | 0.0 | ( 17,200 )<br>17,200 | 0          | 0          | 建物22/01 P561 全国  |
|             |              | 端末処理材  | 屋内<br>600V EM-CET 200sq | 箇所  | 0.0 | ( 20,700 )<br>20,700 | 0          | 0          | 建物22/01 P561 関東  |
|             |              | FEP    | 80φ 地中埋設                | m   | 0.0 | ( 455 )<br>455       | 0          | 0          | 建物22/01 P574 関東  |
|             |              | 難燃性FEP | 80φ 地中埋設                | m   | 0.0 | ( 838 )<br>838       | 0          | 0          | 建物22/01 P574 関東  |
|             |              | 難燃性FEP | 100φ 地中埋設               | m   | 0.0 | ( 1,140 )<br>1,140   | 0          | 0          | 建物22/01 P574 関東  |
|             |              | 付属材料費  | 配線材料費×20.0%             | 式   | 1.0 | ( 0 )<br>0           | 0          | 0          | 材料費計 0           |
|             | (労務費)        | 電工     |                         | 人工  | 0.0 | 23,700               | 0          |            | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |              | 技術者    |                         | 人工  | 0.0 | 26,000               | 0          |            | 建物22/01 P895 全国  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              |        |                         |     |     |                      |            |            |                  |
|             |              | (1)小計  |                         |     |     |                      | 23,020,000 | 23,020,000 |                  |



# 本工事費種別明細書

第 PE01103号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名称                   | 摘要                       | 単位 | 数量   | 単価                 | 金額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|----|------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| C.電気・計装設備工事 |           |                      |                          |    |      |                    |        |        |                 |
|             | (2)動力設備工事 |                      |                          |    |      |                    |        |        |                 |
|             | (材料費)     | 動力ケーブル<br>600V EM-CE | 5.5sq-4C 地中管内            | m  | 20.4 | ( 444 )<br>444     | 9,057  | 9,057  | 建物22/01 P550 関東 |
|             |           | 動力ケーブル<br>600V EM-CE | 8sq-4C ラック内              | m  | 0.0  | ( 591 )<br>591     | 0      | 0      | 建物22/01 P550 関東 |
|             |           | 動力ケーブル<br>600V EM-CE | 8sq-4C 管内                | m  | 0.0  | ( 591 )<br>591     | 0      | 0      | 建物22/01 P550 関東 |
|             |           | 動力ケーブル<br>600V EM-CE | 14sq-4C ラック内             | m  | 27.7 | ( 915 )<br>915     | 25,345 | 25,345 | 建物22/01 P550 関東 |
|             |           | 動力ケーブル<br>600V EM-CE | 14sq-4C 管内               | m  | 19.9 | ( 915 )<br>915     | 18,208 | 18,208 | 建物22/01 P550 関東 |
|             |           | 付属材料費                | 配線材料費×1.5%               | 式  | 1.0  | ( 1,568 )<br>1,568 | 1,568  | 1,568  | 材料費計 104,594    |
|             |           | EM-CEE               | 2sq-3C 管内                | m  | 0.0  | ( 177 )<br>177     | 0      | 0      | 建物22/01 P551 関東 |
|             |           | EM-CEE               | 2sq-3C 地中管内              | m  | 0.0  | ( 177 )<br>177     | 0      | 0      | 建物22/01 P551 関東 |
|             |           | 付属材料費                | 配線材料費×1.5%               | 式  | 1.0  | ( 0 )<br>0         | 0      | 0      | 材料費計 0          |
|             |           | 端末処理材                | 屋内<br>600V EM-CE 14sq-3C | 箇所 | 4.0  | ( 5,850 )<br>5,850 | 23,400 | 23,400 | 建物22/01 P561 全国 |
|             |           | HIVE                 | 16φ 屋外露出                 | m  | 4.7  | ( 87 )<br>87       | 408    | 408    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 22φ 屋内露出                 | m  | 4.5  | ( 103 )<br>103     | 463    | 463    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 22φ 屋外露出                 | m  | 54.6 | ( 103 )<br>103     | 5,623  | 5,623  | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 28φ 屋内露出                 | m  | 36.4 | ( 200 )<br>200     | 7,280  | 7,280  | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 28φ 屋外露出                 | m  | 38.5 | ( 200 )<br>200     | 7,700  | 7,700  | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 36φ 屋内露出                 | m  | 2.2  | ( 288 )<br>288     | 633    | 633    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE                 | 36φ 屋外露出                 | m  | 19.8 | ( 288 )<br>288     | 5,702  | 5,702  | 建物22/01 P570 関東 |



# 本工事費種別明細書

第 PE01103号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名称                  | 摘要                   | 単位 | 数量   | 単価                   | 金額     | 特殊製品額  | 積算根拠                 |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------|----|------|----------------------|--------|--------|----------------------|
| C.電気・計装設備工事 |           |                     |                      |    |      |                      |        |        |                      |
|             | (2)動力設備工事 |                     |                      |    |      |                      |        |        |                      |
|             |           | 防水ブリカチューブ           | #17 屋内外露出            | m  | 1.7  | ( 421 )<br>421       | 715    | 715    | 建物22/01 P574 全国      |
|             |           | 防水ブリカチューブ           | #24 屋内外露出            | m  | 0.0  | ( 545 )<br>545       | 0      | 0      | 建物22/01 P574 全国      |
|             |           | 防水ブリカチューブ           | #30 屋内外露出            | m  | 2.7  | ( 691 )<br>691       | 1,865  | 1,865  | 建物22/01 P574 全国      |
|             |           | 防水ブリカチューブ           | #38 屋内外露出            | m  | 0.0  | ( 853 )<br>853       | 0      | 0      | 建物22/01 P574 全国      |
|             |           | 付属材料費               | 配線材料費×100.0%         | 式  | 1.0  | ( 2,580 )<br>2,580   | 2,580  | 2,580  | 材料費計 2,580           |
|             |           | ケーブルラック(ZAM製)<br>直線 | W=300,H=100          | m  | 11.6 | ( 2,923 )<br>2,923   | 33,906 | 33,906 | 建物22/01 P589 全国      |
|             |           | ケーブルラック(ZAM製)<br>直線 | W=700,H=100          | m  | 10.7 | ( 3,633 )<br>3,633   | 38,873 | 38,873 | 建物22/01 P589 全国      |
|             |           | 付属材料費               | 配線材料費×70.0%          | 式  | 1.0  | ( 50,945 )<br>50,945 | 50,945 | 50,945 | 材料費計 72,779          |
|             | (労務費)     | 防水プルボックス            | PVC製<br>150×150×100  | 個  | 1.0  | ( 850 )<br>850       | 850    | 850    | 建物22/01 P602 全国      |
|             |           | 防水プルボックス            | PVC製<br>200×200×200  | 個  | 8.0  | ( 2,310 )<br>2,310   | 18,480 | 18,480 | 建物22/01 P602 全国      |
|             |           | 防水プルボックス            | PVC製<br>250×250×200  | 個  | 3.0  | ( 3,050 )<br>3,050   | 9,150  | 9,150  | 建物22/01 P602 全国      |
|             |           | 防水プルボックス            | PVC製<br>300×300×300  | 個  | 3.0  | ( 5,520 )<br>5,520   | 16,560 | 16,560 | 建物22/01 P602 全国      |
|             |           | 防水プルボックス            | PVC製<br>400×400×300  | 個  | 1.0  | ( 8,640 )<br>8,640   | 8,640  | 8,640  | 建物22/01 P602 全国      |
|             |           | ケーブル埋設シート           | 150mm巾 ダブル           | m  | 10.9 | ( 106 )<br>106       | 1,155  | 1,155  | 建物22/01 P629 全国      |
|             |           | 防水埋込コンセント           | 2P125V15A・E付×1 プレート共 | 組  | 0.0  | ( 1,461 )<br>1,461   | 0      | 0      | 建物22/01 P603,P604 全国 |
|             |           | 防水埋込コンセント           | 3P250V20A・E付×1 プレート共 | 組  | 0.0  | ( 1,461 )<br>1,461   | 0      | 0      | 建物22/01 P603,P604 全国 |
|             |           | アウトレットボックス          | 四角中浅                 | 個  | 0.0  | ( 167 )<br>167       | 0      | 0      | 建物22/01 P576 全国      |

# 本工事費種別明細書

第 PE01103号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名 称   | 摘 要 | 単 位 | 数 量  | 単 価    | 金 額       | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|-------------|-----------|-------|-----|-----|------|--------|-----------|---------|------------------|
| C.電気・計装設備工事 |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             | (2)動力設備工事 |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             | (労務費)     | 電工    |     | 人工  | 37.0 | 23,700 | 876,900   |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |           | 掘削    |     | m3  | 3.20 | 690    | 2,208     |         | コスト22/冬 P2       |
|             |           | 埋戻    |     | m3  | 2.10 | 950    | 1,995     |         | コスト22/冬 P2 東京    |
|             |           | 残土処理  |     | m3  | 1.00 | 890    | 890       |         | コスト22/冬 P126     |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           |       |     |     |      |        |           |         |                  |
|             |           | (2)小計 |     |     |      |        | 1,335,654 | 453,661 |                  |



# 本工事費種別明細書

第 PE01104号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名称                | 摘要             | 単位 | 数量   | 単価                 | 金額     | 特殊製品額  | 積算根拠            |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|----|------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| C.電気・計装設備工事 |           |                   |                |    |      |                    |        |        |                 |
|             | (3)計装設備工事 |                   |                |    |      |                    |        |        |                 |
|             | (材料費)     | 制御ケーブル<br>EM-CEES | 1.25sq-2C ラック内 | m  | 0.0  | ( 199 )<br>199     | 0      | 0      | 建物22/01 P552 全国 |
|             |           | 制御ケーブル<br>EM-CEES | 1.25sq-2C 管内   | m  | 0.0  | ( 199 )<br>199     | 0      | 0      | 建物22/01 P552 全国 |
|             |           | 制御ケーブル<br>EM-CEES | 1.25sq-5C 管内   | m  | 0.0  | ( 302 )<br>302     | 0      | 0      | 建物22/01 P552 全国 |
|             |           | 制御ケーブル<br>EM-CEES | 1.25sq-5C 地中管内 | m  | 0.0  | ( 302 )<br>302     | 0      | 0      | 建物22/01 P552 全国 |
|             |           | 付属材料費             | 配線材料費×1.5%     | 式  | 1.0  | ( 48 )<br>48       | 48     | 48     | 材料費計 3,215      |
|             | (材料費)     | HIVE              | 22φ 屋内露出       | m  | 4.5  | ( 103 )<br>103     | 463    | 463    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE              | 22φ 屋外露出       | m  | 34.0 | ( 103 )<br>103     | 3,502  | 3,502  | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE              | 36φ 屋外露出       | m  | 2.3  | ( 288 )<br>288     | 662    | 662    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE              | 54φ 屋外露出       | m  | 1.8  | ( 537 )<br>537     | 966    | 966    | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | HIVE              | 70φ 屋外露出       | m  | 1.8  | ( 684 )<br>684     | 1,231  | 1,231  | 建物22/01 P570 関東 |
|             |           | 付属材料費             | 配管材料費×100.0%   | 式  | 1.0  | ( 6,824 )<br>6,824 | 6,824  | 6,824  | 材料費計 6,824      |
|             |           | PF                | 22φ 屋内埋込       | m  | 6.0  | ( 81 )<br>81       | 486    | 486    | 建物22/01 P573 関東 |
|             |           | 付属材料費             | 配管材料費×20.0%    | 式  | 1.0  | ( 97 )<br>97       | 97     | 97     | 材料費計 486        |
|             |           | FEP               | 30φ 地中埋設       | m  | 66.2 | ( 219 )<br>219     | 14,497 | 14,497 | 建物22/01 P574 関東 |
|             |           | 付属材料費             | 配管材料費×20.0%    | 式  | 1.0  | ( 2,899 )<br>2,899 | 2,899  | 2,899  | 材料費計 14,497     |

# 本工事費種別明細書

第 PE01104号 明細表

| 工種別         | 工事細別      | 名 称       | 摘 要                 | 単 位 | 数 量  | 単 価                | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠             |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----|------|--------------------|---------|---------|------------------|
| C.電気・計装設備工事 |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             | (3)計装設備工事 |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             | (材料費)     | 防水プリカチューブ | #24 屋内外露出           | m   | 0.0  | ( 545 )<br>545     | 0       | 0       | 建物22/01 P574 全国  |
|             |           | 防水プルボックス  | PVC製<br>200×200×200 | 個   | 1.0  | ( 2,310 )<br>2,310 | 2,310   | 2,310   | 建物22/01 P602 全国  |
|             |           | 防水プルボックス  | PVC製<br>250×250×200 | 個   | 2.0  | ( 3,050 )<br>3,050 | 6,100   | 6,100   | 建物22/01 P602 全国  |
|             |           | G         | 22φ 屋外露出            | m   | 1.7  | ( 306 )<br>306     | 520     | 520     | 建物22/01 P570 関東  |
|             | (労務費)     | 電工        |                     | 人工  | 17.0 | 23,700             | 402,900 |         | 建物22/01 P882 神奈川 |
|             |           | 技術者       |                     | 人工  | 5.0  | 26,000             | 130,000 |         | 建物22/01 P895 全国  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           |           |                     |     |      |                    |         |         |                  |
|             |           | (3)小計     |                     |     |      |                    | 576,720 | 681,200 |                  |



## 本工事費種別明細書

第 0011 号 明細表

| 工種別 | 工事細別         | 名 称          | 摘 要    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 特殊製品額      | 積算根拠          |
|-----|--------------|--------------|--------|-----|-----|-----|------------|------------|---------------|
| I.  | 生ごみ資源化処理施設工事 |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     | -2.交付金対象外事業  |              |        |     |     |     |            |            |               |
| A.  | 建築工事         |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     | (1)建築工事      |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              | 1)生ごみ資源化処理施設 | 本体工事   | 式   | 1.0 |     | 18,777,453 | 9,553,571  | 第 A01201号 明細表 |
|     |              | 2)生ごみ資源化処理施設 | 機械基礎工事 | 式   | 0.0 |     | -          | -          | -             |
|     |              | 3)資源物棟       |        | 式   | 1.0 |     | 13,314,801 | 6,745,418  | 第 A08201号 明細表 |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     |              |              |        |     |     |     |            |            |               |
|     | I-2-A-(1) 計  |              |        |     |     |     | 32,092,254 | 16,298,989 |               |
|     | I-2-A-(1) 改計 |              |        |     |     |     | 32,092,000 | 16,298,000 |               |



# 本工事費種別明細書

第 A01202号 明細表

( 101 )

| 工種別            | 工事細別         | 名 称           | 摘 要      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 特殊製品額   | 積算根拠          |
|----------------|--------------|---------------|----------|-----|-----|-----|---------|---------|---------------|
| I.生ごみ資源化処理施設工事 |              |               |          |     |     |     |         |         |               |
| A.建築工事         |              |               |          |     |     |     |         |         |               |
| (1)建築工事        | 1)生ごみ資源化処理施設 |               |          |     |     |     |         |         |               |
|                | (積上げ項目)      |               |          |     |     |     |         |         |               |
|                |              | ア)直接仮設工事      | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | イ)土工事         | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | ウ)コンクリート工事    | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | エ)型枠工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | オ)鉄筋工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | カ)鉄骨工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | キ)テント屋根・壁・庇工事 | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | ク)防水工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | ケ)金属工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | コ)建具工事        |          | 式   | 1.0 |     | 832,000 | 832,000 | 第 A00001号 明細表 |
|                |              | サ)左官工事        | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | シ)内外装工事       | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              | ス)雑工事         | (該当項目なし) | 式   | -   |     | -       | -       |               |
|                |              |               |          |     |     |     |         |         |               |
|                | 積上げ項目計       |               |          |     |     |     | 832,000 | 832,000 |               |

# 本工事費種別明細書

第 A01202号 明細表

| 工種別             | 工事細別          | 名称             | 摘要       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 特殊製品額     | 積算根拠          |
|-----------------|---------------|----------------|----------|----|-----|----|------------|-----------|---------------|
| I. 生ごみ資源化処理施設工事 |               |                |          |    |     |    |            |           |               |
| A. 建築工事         |               |                |          |    |     |    |            |           |               |
| (1) 建築工事        | 1) 生ごみ資源化処理施設 |                |          |    |     |    |            |           |               |
|                 | (按分項目)        |                |          |    |     |    |            |           |               |
|                 |               | ア) 直接仮設工事      |          | 式  | 1.0 |    | 4,095,382  | 534,499   | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | イ) 土工事         | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -         |               |
|                 |               | ウ) コンクリート工事    |          | 式  | 1.0 |    | 1,443,098  | 1,266,284 | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | エ) 型枠工事        |          | 式  | 1.0 |    | 1,943,201  | 0         | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | オ) 鉄筋工事        |          | 式  | 1.0 |    | 2,662,273  | 1,733,623 | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | カ) 鉄骨工事        |          | 式  | 1.0 |    | 2,443,400  | 1,667,330 | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | キ) テント屋根・壁・庇工事 |          | 式  | 1.0 |    | 5,075,027  | 3,519,835 | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | ク) 防水工事        |          | 式  | 1.0 |    | 4,081      | 0         | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | ケ) 金属工事        | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -         |               |
|                 |               | コ) 建具工事        | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -         |               |
|                 |               | サ) 左官工事        |          | 式  | 1.0 |    | 278,991    | 0         | 第 0103号 按分明細表 |
|                 |               | シ) 内外装工事       | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -         |               |
|                 |               | ス) 雑工事         | (該当項目なし) | 式  | -   |    | -          | -         |               |
|                 | 按分項目 計        |                |          |    |     |    |            |           |               |
|                 |               |                |          |    |     |    | 17,945,453 | 8,721,571 |               |











## 本工事費種別明細書

第 AE01201号 明細表

| 工種別             | 工事細別         | 名 称          | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 特殊製品額   | 積算根拠           |
|-----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|----------------|
| I. 生ごみ資源化処理施設工事 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
| A. 建築工事         |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
| (3) 建築電気設備工事    |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
| 1) 生ごみ資源化処理施設   |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              | ア) 動力・幹線設備工事 |     | 式   | 1.0 |     | 43,643    | 16,952  | 第 AE01202号 明細表 |
|                 |              | イ) 照明設備工事    |     | 式   | 1.0 |     | 1,320,596 | 494,955 | 第 AE01203号 明細表 |
|                 |              | ウ) コンセント設備工事 |     | 式   | 1.0 |     | 233,081   | 44,130  | 第 AE01204号 明細表 |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 |              |              |     |     |     |     |           |         |                |
|                 | I-A-(3)-1) 計 |              |     |     |     |     | 1,597,320 | 556,037 |                |

# 本工事費種別明細書

第 AE01202号 明細表

| 工種別          | 工事細別        | 名称                     | 摘要               | 単位 | 数量   | 単価                     | 金額      | 特殊製品額   | 積算根拠      |
|--------------|-------------|------------------------|------------------|----|------|------------------------|---------|---------|-----------|
| (3)建築電気設備工事  |             |                        |                  |    |      |                        |         |         |           |
| 1)生ごみ資源化処理施設 |             |                        |                  |    |      |                        |         |         |           |
|              | ア)動力・幹線設備工事 |                        |                  |    |      |                        |         |         |           |
|              | (複合工費)      | L-1生ごみ資源化処理施設<br>電灯分電盤 | 屋内壁掛型            | 面  | 1.0  | ( 244,800 )<br>330,000 | 330,000 | 244,800 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管                    | (HIVE 42) 屋内露出   | m  | 0.7  | ( 520 )<br>4,180       | 2,926   | 364     | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管                    | (HIVE 42) 屋外露出   | m  | 2.8  | ( 520 )<br>4,180       | 11,704  | 1,456   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管                    | (FEP40) 地中埋設     | m  | 4.9  | ( 252 )<br>1,130       | 5,537   | 1,234   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル                   | EM-CET 14sq ラック内 | m  | 0.0  | ( 764 )<br>2,010       | 0       | 0       | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル                   | EM-CET 14sq 管内   | m  | 0.0  | ( 764 )<br>1,810       | 0       | 0       | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル                   | EM-CET 14sq 地中管内 | m  | 0.0  | ( 764 )<br>1,700       | 0       | 0       | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線                     | EM-IE 5.5sq 管内   | m  | 7.8  | ( 103 )<br>416         | 3,244   | 803     | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線                     | EM-IE 5.5sq 地中管内 | m  | 10.8 | ( 103 )<br>502         | 5,421   | 1,112   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル端末処理材              | EM-CET 14sq 屋内   | 個  | 2.0  | ( 5,790 )<br>5,790     | 11,580  | 11,580  | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル埋設シート              | 150mm ダブル        | m  | 3.7  | ( 109 )<br>222         | 821     | 403     | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 掘削                     | (複合単価)           | m3 | 1.47 | 690                    | 1,014   |         | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 埋戻                     | (複合単価)           | m3 | 1.47 | 950                    | 1,396   |         | 複合単価表(弱電) |
|              |             |                        |                  |    |      |                        |         |         |           |
|              |             |                        |                  |    |      |                        |         |         |           |
|              |             | ア)小計                   |                  |    |      |                        | 43,643  | 16,952  |           |





# 本工事費種別明細書

第 AE01204号 明細表

( 112 )

| 工種別          | 工事細別        | 名称         | 摘要                | 単位 | 数量   | 単価                  | 金額     | 特殊製品額 | 積算根拠      |
|--------------|-------------|------------|-------------------|----|------|---------------------|--------|-------|-----------|
| (3)建築電気設備工事  |             |            |                   |    |      |                     |        |       |           |
| 1)生ごみ資源化処理施設 |             |            |                   |    |      |                     |        |       |           |
|              | ウ)コンセント設備工事 |            |                   |    |      |                     |        |       |           |
|              | (複合工費)      |            |                   |    |      |                     |        |       |           |
|              |             | 電線管        | (HIVE 16) 屋内露出    | m  | 20.7 | ( 118 )<br>1,590    | 32,913 | 2,442 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管        | (HIVE 22) 屋内露出    | m  | 0.8  | ( 140 )<br>1,960    | 1,568  | 112   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管        | (HIVE 22) 屋外露出    | m  | 5.2  | ( 140 )<br>1,960    | 10,192 | 728   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管        | (PFS 16) 屋内埋込・隠ぺい | m  | 5.0  | ( 71 )<br>953       | 4,765  | 355   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管        | (FEP30) 地中埋設      | m  | 13.9 | ( 230 )<br>969      | 13,469 | 3,197 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線管        | (難燃性 FEP30) 地中埋設  | m  | 36.8 | ( 230 )<br>969      | 35,659 | 8,464 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | アウレットボックス  | 四角中深              | 個  | 1.0  | ( 195 )<br>3,030    | 3,030  | 195   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | アウレットボックス  | 四角大深              | 個  | 1.0  | ( 359 )<br>3,200    | 3,200  | 359   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 露出スイッチボックス | VE16-1方出1個用       | 個  | 3.0  | ( 201 )<br>3,040    | 9,120  | 603   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 防水プルボックス   | 250×250×200 PVC   | 個  | 2.0  | ( 2,692 )<br>12,600 | 25,200 | 5,384 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線         | EM-IE 2.0mm 管内    | m  | 66.5 | ( 58 )<br>371       | 24,671 | 3,857 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 電線         | EM-IE 2.0mm PF管内  | m  | 15.5 | ( 58 )<br>314       | 4,867  | 899   | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル       | EM-CE 2sq-3C 管内   | m  | 5.9  | ( 184 )<br>611      | 3,604  | 1,085 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル       | EM-CE 2sq-3C 地中管内 | m  | 53.0 | ( 184 )<br>668      | 35,404 | 9,752 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | 防水埋込コンセント  | 2P 15A・E付×1 プレート共 | 組  | 5.0  | ( 1,078 )<br>2,980  | 14,900 | 5,390 | 複合単価表(弱電) |
|              |             | ケーブル埋設シート  | 150mm ダブル         | m  | 12.0 | ( 109 )<br>222      | 2,664  | 1,308 | 複合単価表(弱電) |



